

PROJEKT PRZETARGOWY
Budowa drogi wewnętrznej (ul. Magazynowa)
na odcinku od ul. Fabrycznej do ul. Tymienieckiego w Łodzi
ODCINEK II

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.	Numer ST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jedn	Ilość
1	2	3	4	5
	03.00.00.	ODWODNIENIE		
	03.02.01	Kanalizacja deszczowa		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym.	km	0,10
2		Wykopy oraz przekopy	m ³	577
3		Igłofiltr o śr.do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki na głębok.do 6 m	szt.	9
4		Umocnienie ścian wykopów	m ²	883
5		Roboty ziemne	m ³	280
6		Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu	m ³	280
7		Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich	m ³	15
8		Zasypanie wykopów	m ³	487
9		Podłącz.instalacji do sieci kanalizacyjnej - przykanaliki o śr.200 mm	szt.	8
10		Kanały z rur żeliwnych kielichowych o śr. 200 mm	m	120
11		Kształtki żeliwne kielichowe o śr. 200 mm	szt.	8
12		Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr.500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.	8
13		Próba wodna szczelności kanałów rurowych betonowych i żelbetowych o śr.nominalnej 200 mm	odc.-1 próba	8
14		Osadzenie włazów żeliwnych o ciężarze do 60 kg w studzienkach i komorach	szt.	8
15		Regulacja wysokościowa istniejącego wpustu	szt.	1

