

„ROMEX”
USŁUGI PROJEKTOWE I NADZORY
W ZAKRESIE DRÓG I MOSTÓW KOŁOWYCH
90-207 ŁÓDŹ UL.REWOLUCJI 1905 R. 30 / 6

PROJEKT BUDOWLANY ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO WYKONANIU ROBÓT WODOCIĄGOWYCH UL.NOWOGRODZKA ŁÓDŹ

OPRACOWAŁ: TECH.ROMAN TYRLIK

techn. ROMAN TYRLIK
Ucz. Nr 134/00-02
w zakresie drogowym i inżynierii
drog i inżynierii
Łódź, ul. Rewolucji 1905 R. 30 m. 6
tel. 02-2-44-48

CZERWIEC 2007 R.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.OPIS TECHNICZNY

2.PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY	SKALA 1:500	RYS.NR 1
--------------------------------	-------------	----------

3.PRZEKRÓJ PASA DROGOWEGO	SKALA 1:100	RYS.NR 2
---------------------------	-------------	----------

4.KONSTRUKCJA ODTWORZENIA NAWIERZCHNI	SKALA 1:250	RYS.NR 3
---------------------------------------	-------------	----------

7.OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

8.KOPIA UPRAWNIEŃ PROJEKTANTA

9.KOPIA ZAŚWIADCZENIA Z IZBY

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ODTWORZENIA NAWIERZCHNI PO WYKONANIU
SIECI WODOCIĄGOWEJ W UL. NOWOGRODZKIEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- ZLECENIE INWESTORA
- PROJEKT SIECI WODOCIĄGOWEJ

2. STAN ISTNIEJĄCY

PAS POSTOJOWY WZDŁUŻ ULICY NOWOGRODZKIEJ POSIADA NAWIERZCHNIĘ BITUMICZNĄ O GRUBOŚCI 4-5 CM. NAWIERZCHNIA MIEJSCAMI ZNISZCZONA.

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIĘ Z KAMIENIA POLNEGO, GRUZU BETONOWEGO I TŁUCZNI. PAS ODDZIELONY OD ZIELENI OBRZEŻAMI BETONOWYMI.

NAWIERZCHNIA WZDŁUŻ OBRZEŻA NA SZEROKOŚCI 25-35 CM BETONOWA.

3. ZAKRES ROBÓT-ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

PROJEKTOWANA SIĘĆ WODOCIĄGOWA WYKONANA ZOSTANIE W WYKOPIE OTWARTYM SZALOWANYM NA DŁUGOŚCI PASA POSTOJOWEGO WZDŁUŻ ULICY. PRZEJŚCIA POPRZECZNE ULICY WYKONANE BĘDĄ PRZEWIERTAMI.

NA PLANIE SYTUACYJNYCH ZAZNACZONO MIEJSCA PROJEKTOWANYCH WYKOPÓW.

WYKOPY PO WYKONANIU SIECI ZASYPAĆ PIASKIEM Z ZAGĘSZCZENIEM

WARSTWAMI PO 30 CM. PIASEK UŻYTY DO ZASYPIANIA POWINIEN POSIADAĆ WILGOTNOŚĆ OPTYMALNĄ ORAZ ODPOWIEDAĆ WARUNKOM DLA PIASKÓW UŻYWANYCH DO NAWIERZCHNI DROGOWYCH BN-87/6774-04.

WYSOKOŚĆ ZASYPKI 39 CM PONIŻEJ PROJEKTOWANEJ NIWELETY JEZDNI.

PRZY ODTWARZANIU JEZDNI DOWIĄZAĆ WYKONYWANE NAWIERZCHNIE

DO ISTNIEJĄCYCH SPADKÓW PODŁUŻNYCH I POPRZECZNYCH.

WARSTWY KONSTRUKCYJNE DLA WYKONYWANEGO ODTWORZENIA

ULICY POKAZANO NA RYS. KONSTRUKCYJNYM ODTWORZENIA NAWIERZCHNI.

PO WYKONANIU ZAGĘSZCZENIA WYKOPÓW WYKONAĆ BADANIA ZAGĘSZCZENIA ZASYPKI

ZGODNIE ZE WSKAZANIAMI INSPEKTORA NADZORU. NAWIERZCHNIE CHODNIKÓW

ODTWORZYĆ Z PŁYT UZYSKANYCH Z ROZBIÓRKI. DO KOSZTORYSU PRZYJĘTO 80 % ODZYSKU PŁYT CHODNIKOWYCH

PRZED PRZYSTĄPIENIE DO ROBÓT WYKONAWCA PRZEDŁOŻY INSPEKTOROWI NADZORU
ATESTY NA MATERIAŁY, KTÓRE BĘDĄ UŻYTE DO BUDOWY. MATERIAŁY UŻYTE DO ROBÓT
BEZ AKCEPTACJI INSPEKTORA NADZORU WYKONANWCA WBUDUJE NA WŁASNE RYZYKO,
LICZĄC SIĘ Z MOŻLIWOŚCIĄ ICH ODRZUCENIA.

techn. ROPRACOWAŁ
w zakresie budowy TYRLIK
dróg i ulic
Łódź, ul. Rewolucyjnej nr 30 m. 6