

Łódź, dnia 11 . 06. 2008 r.

BRN.I.3411 – 17-6/2008

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
robót budowlanych
hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2
w Łodzi - w ramach zadania inwestycyjnego
Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych
w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum
Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego
etap I „Hala widowiskowa”**

dotyczy: postępowania znak BRN.I.3411-17/2008 – w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych hali wielofunkcyjnej przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi – w ramach zadania inwestycyjnego Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „Hala widowiskowa” ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 17.05.2008 r. 2008/S 95 – 128895.

Zamawiający informuje, iż od Wykonawców wpłynęły kolejne zapytania dotyczące postępowania i jednocześnie zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielamy wyjaśnień:

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Komisja proponuje udzielić wyjaśnienia do następujących zapytań:

Zapytanie 1. cyt. „Prosimy o podanie wymaganych parametrów dla izolacyjności akustycznych / wsk. dB./, ponieważ w oparciu o projekt część VI – akustyka poz.6 jest zapis /ostatnie zdanie/ „wymagania akustyczne dla wszystkich przegród budowlanych w całym obiekcie przedstawiono w części rysunkowej za pomocą odpowiednich wskaźników”- tych wskaźników dla n/w zakresów robót nie przedstawiono

1.1 na ścianki działowe lekkie systemowe dźwiękochłonne, ozn: G11- G15

1.2 na ekrany akustyczne podwieszane do stropu hali”

Odpowiedź: Parametry akustyczne podane są w projekcie architektoniczno – budowlanym cz. IV „Akustyka”, tabela 1,2,3, pkt 2 „ podwieszane dźwiękochłonne elementy sufitowe z wełny mineralnej (pochłanianie i czas pogłosu) oraz na stronie 10 pkt 2.1. G 14, G 14’, G 15, G 8, G 9, G 10 powinny posiadać wskaźnik $R'A2+40$ dB, a ścianki G 11 – 13 wskaźnik $R'A1=30$ dB. W trakcie realizacji zadania przy doborze materiałów i wyrobów, w stosunku do których istnieją wymagania akustyczne, należy konsultować się z projektantem akustyki.

Zapytanie 2. cyt. "Prosimy o sprecyzowanie danych – odnośnie ekranów akustycznych (61 szt):

- 2.1 czy poz. 91 przedmiaru w zapisie „konstrukcja stalowa” wykona MOSTOSTAL, natomiast pozostały zakres t.j krata+siatka+wełna+materiał jest przez nas do wyceny
- 2.2 prosimy sprecyzować pod względem wymiarowym, wg. rys. D-23 i poz. 91 przedmiaru ekran ma 6,0x6,0m, wg. opis część I – architektura Tom I/A, str. 21 jest 6,0x6,6m, a na str. 23 mamy 5,5x5,5m
- 2.3 prosimy o detal wykonawczy ekranu akustycznego, który jest niezbędny do zamówienia indywidualnego, lub przywołania wg jakiej technologii systemu można go zrealizować”

Odpowiedź: Ad. 2.1 wymieniony zakres prac t.j krata+siatka+wełna+materiał jest do wyceny przez wykonawcę (oferenta).

Ad. 2.2 Ekran mają wymiar 6,0 x 6,0 m.

Ad. 2.3 Konstrukcja ekranów akustycznych nie jest objęta niniejszym postępowaniem.

Zapytanie 3. cyt. „Czy dopuszcza się zamienne wykonanie obudowy szachtów odpowiednią obudową z płyt GK. Powyższa zamiana może znacznie uprościć i przyspieszyć roboty w najbardziej zagrożonym etapie realizacji robót objętych przetargiem.”

Odpowiedź: Ścianki obudowy kanałów instalacyjnych muszą mieć odporność ogniową 120 minut. Można zastosować CONLIT + tynk gipsowo – kartonowy.

Zapytanie 4. cyt. „W związku z niemożliwością właściwej oceny kosztów związanych z zabezpieczeniami p. poż. prosimy o przesłanie dokumentacji obrazującej podział budynku na strefy pożarowe.”

Odpowiedź: Strefy pożarowe są opisane w dokumentacji. Dla jasności podziału na strefy pożarowe załączamy dodatkowe rysunki, na których strefy pożarowe zaznaczono kolorami (załącznik nr 1).

Zapytanie 5. cyt. „W przedmiarze brak pozycji związanej z murowaniem ścian o grubości 25 cm. Na podstawie wizji lokalnej ustalono brak części ścian (np. na poziomie 0 w osi B od osi P6 do osi P8). Prosimy o udzielenie informacji czy ich wykonanie mieści się w zakresie przewidzianym przetargiem. W przypadku gdy tak prosimy o wskazanie ilości i pozycji w której należy powyższe roboty wycenić.”

Odpowiedź: Zakres ten nie jest objęty niniejszym postępowaniem.

Zapytanie 6. cyt. „Po obejrzeniu stanu zagrzybionych ścian z silikatów oraz zasięgnięciu odpowiednich opinii mykologicznych wyrażamy obawy związane ze skutecznym odgrzybieniem powyższych ścian. Czy Zamawiający dopuszcza rozbiórkę części ścian i wykonanie nowych ?”

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Zapytanie 7. cyt. „W przedmiarze brak pozycji odnośnie ścian oznaczonych na rzucie poziomym 0 w Sali treningowej symbolem S2 (unipłyta ISOVER mocowana na ruszcie do ściany – 5cm + płyta OSB) razem 497m2. Prosimy o wskazanie pozycji w której należy powyższe roboty wycenić.”

Odpowiedź: Nie jest objęte niniejszym postępowaniem.

Zapytanie 8. cyt. W związku z brakiem pozycji w przedmiarze robót związanych z niedokończonymi robotami związanymi z:

- uzupełnieniem brakujących fragmentów podłóży betonowych pod posadzki -około 500 m2
- niedokończonych fragmentów elementów żelbetowych (wystające fragmenty zbrojenia)
- pozostawionymi fragmentami szalunków (w szczególności pod stropem) -około 1000m2
- pozostawionymi w stropach, ścianach prętami stalowymi służącymi jako elementy pomocnicze przy montażu szalunków (kilka tysięcy sztuk)
- pozostawionymi wyciekami betonu (na ścianach i stropach)
- niewypełnionymi uskokami na łączeniu szalunków w szczególności w miejscach wstawek)

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy powyższe roboty mieszczą się w ofercie, czy zostaną zakończone przez wcześniejszych wykonawców.

W sytuacji, kiedy któraś z powyższych robót mieścić się będzie w ofercie prosimy o wskazanie pozycji przedmiarowej oraz ilości jaką należy przyjąć w wycenie.

Odpowiedź: Roboty, które dotyczą ścian oraz sufitów są ujęte w przedmiarach – wyrównanie sufitów płytą gipsową, pozostałe roboty, które będą niezbędne do wykonania zostaną zrealizowane przez innych wykonawców.

Zapytanie 9. cyt. „W związku z brakiem w warstwach posadzkowych izolacji mineralnej (płynna folia, taśmy) widzimy zagrożenie związane z przeciekami przez strop. Prosimy o informację, czy powyższe roboty ująć w wycenie oraz określenie ilości i pozycji przedmiarowej, w której należy to ująć.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 10. cyt. „W dokumentacji występują ścianki w pomieszczeniach sanitarnych- przy natryskach (określone na rysunkach jako podmurówki o wysokości 1,56 m). Prosimy o sprecyzowanie ilości, materiału oraz pozycji w której powyższe roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Nie są uwzględnione w przedmiarze i nie należy ich wyceniać.

Zapytanie 11. cyt. „Czy w zakresie robót mieści się montaż klap 80x80 cm stanowiących przekrycie kanałów. Prosimy o wskazanie ilości, materiału, pozycji w której roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Nie mieści się.

Zapytanie 12. cyt. „W pomieszczeniach sanitarnych umywalki zamontowane są w blatach. W przedmiarach brak powyższego elementu. Prosimy o wskazanie ilości , materiału, pozycji w której roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Blaty zostaną dostarczone przez Zamawiającego. Należy ująć montaż blatów w pozycji montażu umywalek.

Zapytanie 13. cyt. „Na rzutach występują otwory montażowe w ścianach żelbetowych z odnośnikiem zamurować cegłą pełną. Czy powyższe otwory pozostawiono. W przedmiarze brak robót związanych z zamurowaniem powyższych otworów.”

Odpowiedź: Roboty te nie są objęte niniejszym postępowaniem.

Zapytanie 14. cyt. „Czy istnieje możliwość zamiany cegły pełnej w ściankach działowych na cegłę kratówkę lub silikat. Powyższe mogłoby znacząco wpłynąć na skrócenie czasu ich wykonania. W przedmiarze brak izolacji poziomych pod ściankami oraz przesklepień otworów. Prosimy o wskazanie ilości , materiału, pozycji w której roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 15. cyt. „W projekcie architektoniczno-budowlanym –część VI- akustyka występuje szereg elementów poprawiających akustykę wewnątrz (np: zwieszane kurtyny izolacyjne, Quazi muszla, podwieszane reflektory akustyczne. Prosimy określenie, czy należy je wycenić w ofercie oraz ewentualne wskazanie przedmiaru i pozycji w której powyższe elementy należy ująć.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 16. cyt. W przedmiarze robót występują sufity podwieszone LUXSALON, w projekcie akustyki występują alternatywnie sufity akustyczne dźwiękochłonne: Eurocoustic, Rockfon, Ecophon, Heraklith. Który z sufitów należy przyjąć w ofercie.

Odpowiedź: Należy wykonać LUXALON lub produkt równorzędny.

Zapytanie 17. cyt. „Prosimy o określenie w jakim zakresie Wykonawca odpowiadał będzie za spełnienie parametrów akustycznych określonych dla poszczególnych pomieszczeń.”

Odpowiedź: W zakresie zgodności wykonania i zastosowania materiałów spełniających wymagania określone w dokumentacji technicznej.

Zapytanie 18. cyt. „W związku z rozbieżnościami między warstwami wykończenia w dokumentacji architektury, a projektem akustyki prosimy o określenie nadrzędności dokumentacji.”

Odpowiedź: Nie ma nadrzędności. W przypadku wątpliwości wykonawcy dobór materiałów winien następować w ramach nadzoru autorskiego z udziałem projektantów akustyki i architektury. Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 19. cyt. „W wykazie D2 figurują drzwi p-poż. EI 30 P1- 42 szt. Według naszych wyliczeń tych drzwi jest 44 szt. Prosimy o odpowiedź jaką ilość Drzwi P1 ująć w ofercie ?”

Odpowiedź: Należy przyjąć 42 szt.

Zapytanie 20. cyt. „W związku z brakiem w przedmiarach elementów wyposażenia dla niepełnosprawnych prosimy o informację, czy są one w zakresie przetargu. Jeżeli tak prosimy o sprecyzowanie zakresu oraz wskazanie pozycji w której powyższe roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Elementy wyposażenia dla niepełnosprawnych (uchwyty, poręcze) nie są w zakresie niniejszego postępowania.

Zapytanie 21. cyt. „W przedmiarach brak robót związanych z wykonaniem brodzików. Z dokumentacji wnioskujemy, że są one wyrobem indywidualnym. Prosimy o sprecyzowanie z czego należy wykonać brodziki oraz określenie ilości i wskazanie pozycji w której powyższe roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Dokumentacja projektowa zakłada montaż kabin natryskowych tylko w sanitariatach dla osób niepełnosprawnych. Brodziki są kształtowane w posadzce ze spadkami do kratek ściekowych.

Zapytanie 22. cyt. „Brak doboru wielkości i wymiarów kurtyn powietrznych(dł.,szer.,wys, typ oraz dostawca). Nie podano mocy grzewczych dla poszczególnych kurtyn. Brak wyszczególnienia kurtyn w przedmiarach robót. Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.”

Odpowiedź: Funkcję kurtyn powietrznych pełnią klimakonwektory.

Zapytanie 23. cyt. „Projekt wykonawczy (opis techniczny) część III Instalacje sanitarne, Tom III D Instalacje grzewcze str.41 tabela 4. Zestawienie automatyki regulacyjnej (firma TAC) oraz załącznik nr.17 do SIWZ str. 26 punkt 3.2.2. Prosimy o podanie jaki zakres automatyki regulacyjnej będzie wykonany przez dostawcę ciepła w ramach umowy przyłączeniowej.”

Odpowiedź: Należy wycenić automatykę zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 24. cyt. „Projekt wykonawczy Tom IIIC instalacja hydrantowa p.poż. str. 4 punkt 1.2 napisano, że zakres opracowania obejmuje również wewnętrzną instalację tryskaczową. Stwierdzamy brak takiego opracowania. Prosimy o zajęcie stanowiska w powyższej sprawie.”

Odpowiedź: Instalacja tryskaczowa była projektowana na etapie projektu budowlanego. W związku z postanowieniem Komendanta Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi WZ-6695/15/05 z dnia 06.06.2005 r. zrezygnowano z instalacji tryskaczowej. W opisie do projektu wykonawczego część III – instalacje sanitarne TOM IIIC – INSTALACJA HYDRANTOWA P.POŻ, czerwiec 2005 znalazł się stary zapis o instalacji tryskaczowej. W opisie do PROJEKT BUDOWLANY ROBÓT ZAMIENNYCH część III – instalacje sanitarne TOM IIIC – INSTALACJA HYDRANTOWA P.POŻ, czerwiec 2005 pkt. 1.2. Zakres opracowania , str 3 nie występuje zapis o instalacji tryskaczowej.

Zapytanie 25. cyt. „Wewnętrzna sieć cieplna łącząca centrale ciepłą z węzłami cieplnymi
- opis techniczny i dokumentacja zawiera montaż rur i kształtek preizolowanych

Dn=125/102,2 – mb 139+154, patrz pkt. 3.3 str.29.
Brak rur tej średnicy w przedmiarach robót.
Przedstawiając powyższe prosimy o stosowne wyjaśnienia.”

Odpowiedź: Przyjęto w przedmiarze podwójną ilość rur o mniejszej średnicy.

Zapytanie 26 cyt. „W punkcie 3.2 SIWZ na stronie 55 podane są warstwy konstrukcyjne dla areny – bez uwzględnienia wierzchniej warstwy – nawierzchni sportowej; także w Przedmiarze robót – Hala sportowo-widowiskowa w Łodzi – II Etap, Roboty wykończeniowe podstawowe, w pozycji 1.3 Posadzka areny i Sali rozgrzewki, nie podaje się wierzchniej warstwy – nawierzchni sportowej dla areny. Czy Wykonawca ma rozumieć, że sama nawierzchnia sportowa areny nie jest w zakresie do wykonania?”

Odpowiedź: Tak, nie jest w zakresie do wykonania.

Zapytanie 27. cyt. „W Przedmiarze robót – Hala sportowo-widowiskowa w Łodzi – II Etap, Roboty wykończeniowe podstawowe, w pozycji 1.3 Posadzka areny i Sali rozgrzewki, dla posadzki Sali rozgrzewki podana jest tylko wierzchnia warstwa – nawierzchnia sportowa np. Mondo Sportflex. Czy Wykonawca ma rozumieć, że wszystkie pozostałe niższe warstwy posadzki Sali rozgrzewki były wykonane w poprzednim etapie?”

Odpowiedź: Nie. Warstwy posadzki w Sali rozgrzewki są podane w pozycji 24, 31 przedmiaru – roboty wykończeniowe podstawowe.

Zapytanie 28. cyt. „W Przedmiarze robót – Hala sportowo-widowiskowa w Łodzi – II Etap, Roboty wykończeniowe podstawowe, pozycja 1.14 ma brzmienie: Dostawa i montaż elementów osłon, krat, drabin, żaluzji (poza ścianą kurtynową górną) i innych. Czy Wykonawca ma rozumieć, że ściany kurtynowe parteru są w zakresie do wykonania? Czy podesty i drabiny wg rysunku nr D6 Zestawienie ślusarki – kraty, podesty, drabiny, osłony są w zakresie do wykonania?”

Odpowiedź: Ściany kurtynowe parteru nie są w zakresie niniejszego postępowania. Natomiast do zakresu niniejszego postępowania wchodzi kraty, drabiny podesty i osłony określone w przedmiarach wraz z przedmiarem uzupełniającym do SIWZ.

Zapytanie 29. cyt. „W Przedmiarze robót – Hala sportowo-widowiskowa w Łodzi – II Etap, Roboty wykończeniowe, wersja II – wyrównanie sufitów płytą gipsową, jest pozycja 1.4 Sufity – Osłonięcie płytą gipsową – rozwiązanie alternatywne. Wykonawca zwraca się

z pytaniem, dla której pozycji z Przedmiaru robót – Hala sportowo-widowiskowa w Łodzi – II Etap, Roboty wykończeniowe podstawowe, jest to rozwiązanie alternatywne?”

Odpowiedź: Nie jest to rozwiązanie alternatywne dla innego załączonego przedmiaru i roboty te wchodzi w zakres podstawowy przedmiotu zamówienia.

Zapytanie 30. cyt. „W punkcie 3.1 SIWZ na stronie 55 podaje się, iż należy dla podłóg i posadzek przyjąć wersję zastosowania nawierzchni syntetycznych wg opisu zawartego w projekcie wykonawczym architektonicznym część I – architektura pkt. 23 od str. 40. Wykonawca zwraca się z prośbą o podanie, jaka nawierzchnia ma być zrealizowana w obejściu wokół areny, magazynach sprzętu sali i magazynie gospodarczym (informacji tej nie ma w projekcie wykonawczym).”

Odpowiedź: W projekcie wykonawczym – część I- architektura tom I/A jest to nawierzchnia z betonu gładkiego.

Zapytanie 31. cyt. „W materiałach przekazanych przez Zamawiającego, w załączniku nr 8 do SIWZ znajduje się rysunek nr 15 Stacja transformatorowa – rzut i przekroje; jednocześnie w samej SIWZ w części II – Opisie Przedmiotu Zamówienia powyższego rysunku nie wymienia się. Czy roboty dot. stacji transformatorowej są w zakresie do wykonania? Czy prace te są ujęte w przedmiarach?”

Odpowiedź: Roboty dotyczące konstrukcji stacji transformatorowej nie są przedmiotem niniejszego postępowania i nie ujęto ich w przedmiarach.

Zapytanie 32. cyt. „Czy Zamawiający może określić standard wykończenia wewnętrznego dźwigów osobowych (elementy ze stali nierdzewnej, rodzaj obudowy itp.)?”

Odpowiedź: Należy przyjąć standard odpowiedni dla tego typu obiektów, a szczegóły zostaną określone na etapie realizacji w ramach nadzoru autorskiego.

Zapytanie 33. cyt. „Czy w zakresie do zrealizowania znajduje się wyposażenie sportowe, tj. kosze, bramki, słupki, siatki itp.?”

Odpowiedź: Nie.

Zapytanie 34. cyt. „Czy tynki zwykłe wewnętrzne III kategorii ścian murowanych (500 m²) z pozycji 7 z przedmiaru robót – Hala sportowo-widowiskowa w Łodzi – II Etap, Roboty wykończeniowe, wersja II – wyrównanie sufitów płytą gipsową, stanowią odrębny zakres prac do wykonania, czy są częścią robót tynkarskich z pozycji 1.6 Roboty wykończeniowe – ściany Przedmiaru robót – Hala sportowo-widowiskowa w Łodzi – II Etap, Roboty wykończeniowe podstawowe?”

Odpowiedź: Stanowią odrębny zakres.

Zapytanie 35. cyt. „Instalacja wod-kan i c.o.

- Brak w przedmiarach robót przejść p.poż dla rurociągów pomiędzy strefami pożarowymi. Opis techniczny przewiduje zabezpieczenie przejść p.poż pierścieniami zaciskowymi w klasie odporności ogniowej min. EI 60. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 36. cyt. „Instalacja c.o. i c.w.u. – brak w przedmiarach wyszczególnienia kompensacji dla rur miedzianych. Prosimy o uzupełnienie.”

Odpowiedź: Ujęto w przedmiarze w pozycji układania rurociągów.

Zapytanie 37. cyt. „W nawiązaniu do Części II SIWZ opisu przedmiotu zamówienia pkt. 3.5. instalacje wodno-kanalizacyjne str. 57 – prosimy o potwierdzenie, że instalacja poniżej poziomu „0” została wykonana, odebrana, jest drożna i będzie drożna na dzień przekazania budowy, zabudowano materiały i przybory zgodnie z dokumentacją techniczną oraz że w posiadaniu Inwestora znajdują się wszystkie protokoły odbioru technicznego i certyfikaty materiałowe.”

Odpowiedź: Tak, Zamawiający potwierdza.

Zapytanie 38. cyt. „W związku z brakiem w przedmiarach elementów wykończenia przyściennego (listwy, cokoły) posadzek PCV-Polyflor oraz podłogi sportowej prosimy o określenie z czego należy wykonać cokoliki (ilość około 2 800 m). Prosimy o wskazanie materiału oraz pozycji w której powyższe roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 39. cyt. „W przedmiarach brak robót związanych z wykonaniem warstwy szczepnej na styku tynków, gładzi posadzkowych i odpowiednich powierzchni żelbetowych posadzek, ścian i stropów (pow. około 12 000 m²). Prosimy o wskazanie pozycji w której powyższe roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 40. cyt. „W pozycji 76 przedmiarów występuje tynk cem-wap kat. II pod glazurę na ścianach murowanych (pow. 4 240,54 m²). Jakość założonego tynku nie gwarantuje właściwej równości podłoża pod glazurę. Czy nie jest to pomyłka ?”

Odpowiedź: Nie, nie jest.

Zapytanie 41. cyt. „Prosimy o odpowiedź jakie elementy wyposażenia (np.: sportowego, odnowy biologicznej, technicznego) należy ująć w ofercie. W przedmiarze brak powyższych pozycji za wyjątkiem saun i dźwigów.”

Odpowiedź: Tylko te elementy wyposażenia, które są w przedmiarze do SIWZ.

Zapytanie 42. cyt. „Czy wyposażenie sanitariatów (np. lustra, suszarki, pojemniki na mydło, podajniki na papier itp.) należy wycenić w ofercie. Prosimy o określenie zakresu oraz wskazanie pozycji w której powyższe roboty należy ująć.”

Odpowiedź: Nie należą do zakresu niniejszego postępowania.

Zapytanie 43. cyt. „W przedmiarach robót brak pozycji związanej z podziałem i zamknięciem kabin natryskowych (występuje jedynie 6 kabin dla niepełnosprawnych). Czy jest to montaż inwestorski. W przypadku montażu objętego przetargiem prosimy o wskazanie niezbędnych danych umożliwiających wycenę oraz wskazanie pozycji w przedmiarze.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 44. cyt. „Prosimy o określenie, które pomieszczenia miałyby być przekazywane w pierwszej kolejności w miesiącu kwietniu 2009 r.”

Odpowiedź: W pierwszej kolejności przewiduje się przekazanie pomieszczeń sanitariów, odnowy biologicznej, szatnie i sale reporterskie i konferencyjne.

Zapytanie 45. cyt. „W związku z przekazywaniem części pomieszczeń do montażu wyposażenia przez inne firmy działające na zlecenie Zamawiającego prosimy o określenie, kto odpowiadał będzie za stan techniczny przekazanych pomieszczeń.”

Odpowiedź: Każdy z Wykonawców w swoim zakresie prac.

Zapytanie 46. cyt. „W związku z występowaniem obudów ognioodpornych na kanałach instalacyjnych (np. obudowa EI 120 – widoczna w przekroju AA) prosimy o przekazanie niezbędnych danych umożliwiających wycenę powyższych robót (ilość, pozycja).”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 47. cyt. „W trakcie wizji lokalnej na placu budowy stwierdzono:

- nierozdeskowane fragmenty stropów w kanałach
- duże nierówności w szybach windowych
- podejścia instalacyjne wchodzące w światło otworu
- nierówności wykonanych podłoży podposadzkowych (górki, spadki, uskoki)
- brak izolacji na części kanałów
- brak pozostawionych wnek hydrantowych w ścianach żelbetowych (np. w osi B przy osi P2 oraz P10, w osi L 15 przy osi C)
- za nisko wykonane wnęki hydrantowe (np. w osi C między osiami L3a L4)
- brak części otworów na kanały wentylacyjne (np. w ścianie w osi L15 nad drzwiami poziom 3,5 m)

Prosimy o odpowiedź, czy w momencie przekazania placu budowy powyższe roboty będą poprawione, czy należy ująć je w ofercie.”

Odpowiedź: Zakres robót należy wycenić zgodnie z przedmiarem do SIWZ.

Zapytanie 48. cyt. „W pozycjach przedmiarowych brak robót związanych z wierceniem otworów dla przejść i podejść instalacyjnych w grubych stropach żelbetowych (otwory

średnicy do 15 cm) – szacunkowa ilość około 400 sztuk. Prosimy o wskazanie pozycji w której powyższe roboty należy wycenić.”

Odpowiedź: Są ujęte w przedmiarze poz. 4.2 – instalacje wod. –kan II etap.

Zapytanie 49. cyt. „Prosimy o sprecyzowanie danych – odnośnie ekranów akustycznych (61 szt):

- czy siatka z prętów o grub. 3mm musi być ocynkowana czy może być stalowa wraz z malowaniem antykorozyjnym?
- czy powyższa siatka może być widoczna od spodu?
- czy ekrany akustyczne, o wymiarach 6,0 m x 6,0 m mogą składać się z szeregu mniejszych elementów (np. 2x2m, 1,2x1,2m, 1x1m) scalonych w jeden element o wym. 6x6m?

Pytania te powstają wobec braku detali przedmiotowych ekranów akustycznych”

Odpowiedź: Należy zastosować siatkę ocynkowaną. Siatka może być widoczna od spodu. Ekrany mogą składać się z szeregu mniejszych elementów, do uzgodnienia w ramach nadzoru autorskiego.

Załącznik nr 1
do wyjaśnień na zapytania