


ALEJKA nr II
Dł. alejki 140,45m, szer. alejki 3,50m
Pow. alejki brutto 494,08m²
Dł. obrzeży alejkowych 243,00m



UWAGA: RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE TERENU ISTNIEJĄCEGO WYKORZYSTANE ZOSTAŁY Z MAPY D/C LOKALIZACYJNYCH I MOGĄ ODBIEGAĆ OD STANU RZECZYWISTEGO. RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO MAJĄ WIĘC CHARAKTER PRZYBLIŻONY. DLATEGO PRZYJĘTO ZASADĘ GENERALNĄ PROWADZENIA NAWIERZCHNI ALEJKI PO ISTNIEJĄCYM TERENIE, Z ZAŁOŻENIEM WYPROWADZENIA OBRZEŻA OK. 5 CM PONAD POZIOM TERENU I ZACHOWANIEM SPADKU POPRZECZNEGO 1-2% , A PODŁUŻNEGO 5%. W MIEJSCACH, GDZIE WYSTĘPUJĄ ZNAČĄCE OBNIŻENIA NAWIERZCHNI (NP. ALEJKA NR IX), NALEŻY WYNIIEŚĆ PROJEKTOWANY GRZBIET ALEJKI NA TAKĄ WYSOKOŚĆ, ABY POWSTAŁE WKŁĘŚKOŚCI MAKSYMALNIE WYŁAGODZIĆ OPTYCZNIE. WZDŁUŻ TYCH WKŁĘŚKOŚCI WYKONAĆ KONIECZNE NIEWIELKIE NASYPY (SKARPY) O KĄCIE NACHYLENIA NIE PRZEKRACZAJĄCYM 30°.

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE KONIECZNOŚCI
SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I KRAJOBRAZU MONIKA REPEL-MICHOWSKA			
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ALEJEK W PARKU ZRODLISKA II W ŁODZI			
Inwestor: Miasto Łódź, Łódź, ul. Wileńska 53/55 WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU		Adres: Park Źródliska II, Łódź, rejon ul. Targowej, ul. Płaskiego, pl. Zwykła	
PRZEBUDOWA PODŁUŻNY PRZEWZ ALEJEK NR II I ALEJEK NR IV		DATA marzec 2008	
AUTOR: mgr inż. arch. M. Repel-Michowska upr. bud. nr 13101/WŁ do proj. bez ograniczeń w specjalności architektonicznej		SKALA: 1:500	
		RYS. NR 2	