


PRZEKRÓJ PRZEZ MIEJSKA NA ŁAWKI
/ NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ /

kostka granitowa grub. 8 - 10 cm	
podsyпка piask. - cement. 5cm	
podbudowa z tłucznia 10cm	
warstwa odcinająca z piasku 15cm	
grunt rodzimy	



UWAGA:
KOSTKĘ GRANITOWĄ GRUB. 8 - 10 cm
UKŁADAĆ WACHLARZOWO

UWAGA: NOWE MIEJSKA NA ŁAWKI
WYKONAĆ MNIEJ WIĘCEJ
W MIEJSCU LIKWIDACJI STARYCH
(BETONOWYCH). PRZYSUNĄĆ JE
DO NOWOPROJEKTOWANYCH
KRAWĘDZI ALEJEK

SPOSÓB MOCOWANIA NÓG ŁAWEK W FUNDAMENCIE.
KAŻDA Z NÓG PRZYTWIERDZIĆ DO FUNDAMENTU
CZTEREMA KOTWAMI ROZPOROWYMI

UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE KONIECZNOŚCI SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I KRAJOBRAZU MONIKA REPEL-MICHŃSKA	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ALEJEK W PARKU ŹRÓDŁSKA II W ŁODZI	
Investor: Miasto Łódź, Łódź, ul. Wileńska 53/55 wydział OCHRONY ŚRODOWISKA I ROZUJCTWA UMK	Adres: Park Źródłiska II, Łódź, rejon ul. Targowej, ul. Pilsudskiego, pl. Zwycięstwa
PRZEKRÓJ POPRZECZNY PRZEZ MIEJSKA NA ŁAWKI / NAWIERZCHNIA Z KOSTKI GRANITOWEJ /	DATA marzec 2008
AUTOR: mgr inż. arch. M. Repel-Michńska upr. bud. nr 131/01/IVK, do proj. bez ograniczeń w szczególności architektonicznej	SKALA: 1:20
	RYS. NR 10