



Dł. olejki 142,51m, szer. olejki 2,50m
Pow. olejki brutto 377,91m²
Dł. obrzeży olejkowych 276,20m



Dł. alejki 98,59m, szer. alejki 2,50m
Pow. alejki brutto 246,48m²
Dł. obrzeży alejkowych 176,30m



**UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE KONIECZNOŚCI SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM**

UWAGA: RZĘDNE WYSOKOŚCIOWE TERENU ISTNIEJĄCEGO WYKORZYSTANE ZOSTAŁY Z MAPY D/C LOKALIZACYJNYCH I MOGĄ ODBIEGAĆ OD STANU RZECZYWISTEGO. RZĘDNE TERENU PROJEKTOWANEGO MAJĄ WIĘC CHARAKTER PRZYBLIŻONY. DLATEGO PRZYJĘTO ZASADĘ GENERALNĄ PROWADZENIA NAWIERZCHNI ALEJKI PO ISTNIEJĄCYM TERENIE, Z ZAŁOŻENIEM WYPROWADZENIA OBRZEŻA OK. 5 CM PONAD POZIOM TERENU I ZACHOWANIEM SPADKU POPRZECZNEGO 1-2%, A PODŁUŻNEGO 5%. W MIEJSCACH, GDZIE WYSTĘPUJĄ ZNAČĄCE OBIŻNIENIA NAWIERZCHNI (NP. ALEJKA NR IX), NALEŻY WYNIIEŚĆ PROJEKTOWANY GRZBIET ALEJKI NA TAKĄ WYSOKOŚĆ, ABY POWSTAŁE WKŁĘŚĆCI MAKSYMALNIE WYŁAGODZIĆ OPTYCZNIE. WZDŁUŻ TYCH WKŁĘŚĆCI WYKONAĆ KONIECZNE NIEWIELKIE NASTOPY (SKARPY) O KĄCIE NACHYLENIA NIE PRZEKRACZAJĄCYM 30°.

PRACOWNIA ARCHITEKTURY I KRAJOBRAZU MONIKA REPEL-MICHNOWSKA	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY ALEJEK W PARKU ŹRÓDLSKA II W ŁODZI	
Investor: Miasto Łódź, Łódź ul. Wileńska 33/35 wyznaczonego SRODOWISKA IZOLACYJNA DLA	Adres: Park Źródelska II Łódź, rejon ul. Targowej, ul. Plandelskiego, pl. Zwycięstwa
PRZEMROU PODUŁEŻNY PRZEZ ALEJEK NR V I ALEJEK NR VII	DATA marzec 2008
AUTOR: mgr inż. arch. inż. Krzysztof Michnowski upr. bud. nr 131010W, co proj. bez opłat w specjalności architektury	SKALA: 1:500 RYS. NR 3