

IRK.3411/11/08

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Renowacja istniejącego kanału ogólnospławnego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do bloku nr 126 przy ul. Marysińskiej 90 w Łodzi”

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź –Bałuty na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 j.t.) udziela wyjaśnienia na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawców w dniu 03.07.2008 r. i dniu 09.07.2008 o treści:

Pytanie

Zgodnie z załącznikiem do SIWZ – „komunikacja miejska” prace należy wykonywać w dni wolne od pracy. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót również w dni robocze?.

Odpowiedź

Delegatura Łódź – Bałuty Urzędu Miasta Łodzi wyjaśnia, iż zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym (pkt 2 Wytyczne organizacji robót) zaprojektowano etapowanie robót (Etapy I÷V). Z uwagi na fakt, iż roboty obejmujące etap V - kanał D=025m, odcinek zawarty pomiędzy studzienką nr 2, a wlotem do kolektora – punkt K w części muszą być wykonywane w jezdni ul. Marysińskiej, w projekcie organizacji ruchu - KOMUNIKACJA MIEJSKA zawarty został zapis - pkt 2. Prace należy wykonywać w dni wolne od pracy. Powyższy zapis wynika z faktu dużego obciążenia ruchem ul. Marysińskiej. Dlatego też nie dopuszczamy prowadzenia w dni robocze, robót obejmujących etap V. Pozostałe etapy robót można wykonywać bez ww. ograniczenia czasowego.

Pytanie

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie sposobu utwardzania rękawa za pomocą promieni UV?.

Odpowiedź

W punkcie 1.8. Projektu budowlano-wykonawczego, określono metodę remontu rękawem, polegająca na impregnacji rękawa żywicami termoutwardzalnymi, a następnie przy pomocy specjalnego bębna inwersyjnego wprowadzenie rękawa przez studzienkę do kanału. Na skutek rozprężenia rękawa w kanale za pomocą podgrzewanej wody o temperaturze około 80°C, pobieranej z sieci wodociągowej, docięnięcia go do ścianek kanału i reakcji chemicznych powstaje wewnątrz starego kanału nowa rura wykładzinowa zespolona ze starym kanałem. Projekt niniejszy został opracowany zgodnie z wymogami stawianymi przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. Łódź ul. Wierzbowa 50/52, będącego użytkownikiem i konserwatorem ww. kanału.

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie sposobu utwardzania rękawa za pomocą promieni UV.