

LEGENDA

- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- INSTALACJA WODY CYRKULACYJNEJ
- 10 NUMERACJA PIONU

UWAGI:

1. GŁÓWNE POZIOMY WODOCIĄGOWE PROWADZIĆ W KANALE INSTALACYJNYM BIEGNĄCYM PRZEZ CAŁY BUDYNEK. INSTALACJĘ WYKONAĆ Z RUR STALOWYCH OCYNKOWANYCH ŁĄCZONYCH NA GWINT
2. PODEJŚCIA WODOCIĄGOWE DO PIONÓW PROWADZIĆ W WARSTWACH PODŁOGOWYCH W WARSTWIE IZOLACYJNEJ (STYROPIAN GR.10cm)
3. WSZYTSKIE PRZEWODY IZOLOWAĆ OTULINĄ GR.13mm TYPU AC FIRMY "THERMAFLEX"
4. PRZYJĘTO ZAWORY TERMOREGULACYJNE TYPU AQUASTROM T PLUS FIRMY "OVENTROP"
5. ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULACYJNE PIONY ZOSTAŁY ZLOKALIZOWANE W OBSZARZE KLATEK SCHODOWYCH
6. DOSTĘP DO ZAWORÓW JEST MOŻLIWY PRZEZ WŁAZY ZAMONTOWANE NA KANALE INSTALACYJNYM
7. PRZEWODY UKŁADAĆ ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTA RUR STALOWYCH ORAZ FIRMY "KANTHERM"

FORMAT

PRACOWNIA ARCHITEKTURY ŁÓDŹ 90-418, ALEKSANDRA 23/25 Tel./Fax (0-42) 63-30-100		
Temat:	Projekt komunalnych budynków wielorodzinnych osiedla Olechów - Pokutnik w Łodzi	
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90-926 ul. Piotrkowska 104	
Projektant:	techn. SŁAWOMIR BATALCZYK nr upr. bud. 127/79/WME	
Asystenci projektanta:	mgr inż. TOMASZ WŁUCHKIEWICZ	
Sprawdził:	mgr inż. ADAM BARTOSIAK nr upr. bud. 223/91/WE	
Branża:	WOD-KAN	Data: 11.2005
Stadium:	Projekt wykonawczy	
Obiekt:	BUDYNEK NR 11	Skala: 1:50
Nazwa rysunku:	ROZWINIĘCIE INST. WODOCIĄGOWEJ	Nr rys. IS-9