

LEGENDA

- INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
- INSTALACJA WODY ZIMNEJ
- INSTALACJA WODY CIEPŁEJ
- (7) NUMERACJA PIONU

UWAGI:

1. INSTALACJE WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACYJNEJ WYKONAĆ W SYSTEMIE F-MY "KAN-THERM"
2. ZAWORY ODCINAJĄCE I REGULACYJNE DO PIONÓW ZAPROJEKTOWANO W KANALE W OBRĘBIE KLATEK SCHODOWYCH NA POZIOMIE PARTERU
3. BATERIE WANNOWE I NATRYSKOWE PRZYJĘTO NAŚCIENNE, NATOMIAST BATERIE UMYWALKOWE I ZLEWOZMYWAKOWE PRZYJĘTO SZTORCOWE. POŁĄCZENIA Z BATERIAMI SZTORCOWYMI WYKONAĆ ELASTYCZNYM PRZEWODEM ZBROJONYM Z ZAWOREM ODCINAJĄCYM.
4. INSTALACJE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ NALEŻY PROWADZIĆ W WARSTWACH PODŁOGOWYCH ZGODNIE Z WYMAGANIAMI PRODUCENTA PRZEWODÓW
5. WODOMIERZE WODY ZIMNEJ I CIEPŁEJ #15 MONTOWAĆ W SZACHTACH MIESZKANIOWYCH

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓDŹ 90-418, KLASTORSKA 33/35 tel./fax (0-42) 63-30-100

Temat:	Projekt komunalnych budynków wielorodzinnych osiedla Olechów- Południe w Łodzi	
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90-926 ul. Piotrkowska 104	
Projektant:	techn. SŁAWOMIR RATAJCZYK nr upr. bud. 127/73/WAR.	
Asystenci projektanta:	mgr inż. ŁUKASZ ORZYMSKI	
Sprawdził:	mgr inż. ADAM BARTOSIAK nr upr. bud. 223/01/WR.	
Branża:	WOD-KAN	Data: 10.2005
Stadium:	Projekt wykonawczy	
Obiekt:	BUDYNEK NR 12	Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT KONDYGNACJI POWTARZALNEJ INST. WOD-KAN	Nr rys. IS-4