

XIII. ŚCIANY OSŁONOWE

a) Stan istniejący

Wielowarstwowe elementy żelbetowe grubości 19 cm.

Płyty opierają się na ryglu (częścią nośną) oraz przyspawane są do marek umieszczonych w żebrach ramek.

b) Projekt

Nie przewiduje zmian.

XIV. OBRÓBKI BLACHARSKIE

a) Stan istniejący

Na obiekcie występują obecnie obróbki ścian attykowych oraz parapetów zewnętrznych.

b) Projekt

Nie przewiduje zmian.

XV. ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH

a) Stan istniejący

Na obiekcie występują rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej wpuszczone do instalacji burzowej.

b) Projekt

Nie przewiduje zmian.

XVI. STOLARKA OKIENNA

a) Stan istniejący

Typowa drewniana.

b) Projekt

Nie przewiduje zmian.