

Łódź, dn. 13.10.2008 r.

Nr sprawy: OŚR.II. 3411/ 13 /2008

**Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Przebudowę Domku Ogrodnika w Parku Źródłiska I”**

ZAMAWIAJACY:

Miasto Łódź

reprezentowane przez:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

90-365 Łódź

ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5

fax. (0-42) 638 47 47 i tel. (0-42) 638 47 11

informuje, iż na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadza :

MODYFIKACJĘ

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Do dokumentacji wykonawczej dodaje się następujące uzupełnienia dotyczące stolarki, umeblowania oraz urządzenia zieleni:

- I. Drzwi D4, D5, D6 – zaprojektowano jako płytowe pełne, wykonane z wiórowej płyty otworowej, wykończone laminatem HPL o gr. 0,9 mm. Ościeżnica metalowa dopasowana do grubości muru. Klamki ze sprężyną chromowane. Zamek podklamkowy.
- II. Zaprojektowano meble biurowe z oferty producenta FM Mikomax z Łodzi lub równoważne. Należy zastosować system OKO (lub równoważny) w kolorze klon, stelaże lakierowane na kolor srebrny.
Przewiduje się następujące umeblowanie:
 1. Biurko 80 x 140 cm – 2 szt.
 2. Kontener na kółkach niski – 2 szt.
 3. Regał szer. 80 cm – RC54 – 5 szt.
 4. Fotel biurowy Profim typ Plus New na kółkach z podłokietnikami, tkanina mikroluk granatowy, szt. 2.
 5. Lada recepcyjna H-ZA47 – 1 szt. H-Za41 – 1 szt.
 6. Zestaw wieszaków do szatni na 60 żetonów.
 7. Fotel Profim typ Vancouver VB 1 chrom, pokrycie – skóra naturalna, 3 szt.
 8. Stolik niski kawowy 60 x 60 mikonax kolor klon.
 9. Krzesła Profim typ Jet, szt. 55 – łącznie, kolor: jasne drewno, z podłokietnikami i ruchomymi blatami, nogi chrom.
 10. Kontener wysoki do prezentacji Mikonax typ Oko, kolor klon, szt. 2 - łącznie.
 11. Szafa gospodarcza 80 x 60, wys. – 160 cm.
 12. Krzesła Profim typ Jet, szt. 9 – łącznie, kolor: jasne drewno, bez podłokietników, nogi chrom.

13. Stolik śniadaniowy 60 x 120 – 1 szt.
14. Zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących dł. 270 cm, zawierający zlewozmywak i lodówkę podblatową.
15. Zestaw szafek kuchennych stojących i wiszących dł. 300 cm, zawierający zlewozmywak.
16. Zestaw szafek kuchennych stojących dł. 180 cm.
17. Fotel Profim typ Vancouver VB 1 chrom, pokrycie – skóra naturalna, 4 szt.
18. Stolik kawowy okrągły śr. 40 cm. – 2 szt.

III. Opis zieleni:

1. Dane ogólne

Działka położona jest w parku Źródłiska I w Łodzi. Teren zielony stanowi najbliższe otoczenie przeznaczonego do remontu Domku Ogrodnika.

2. Zieleń istniejąca

W projekcie przewidziano maksymalną adaptację istniejących drzew i krzewów. Do usunięcia zakwalifikowano 12szt.drzew o średn. pnia 16-20cm oraz fragmenty krzewów na obszarze 0,015ha.

3. Zieleń projektowana

3.1 Zieleń niska ozdobna

Od północnego wschodu przewidziano kwietnik z następujących bylin:

-najbliżej budynku – Hemerocallis w odmianach (o białych kwiatach) zagiętym pasem na dług. 6,6m i szer. 0,5m – 36szt./m² – w sumie 120 szt.

-w środku pas – Salvia nemorosa – sadzić w ilości 36szt./m² - w sumie -450 szt.

-z brzegu, od strony alejki – w trzech rzędach o dług. 9,7m, w rozstawie 30x30cm – Hosta ‘Patriot’ – w sumie 96 szt.

Po północnej stronie budynku, w miejscu zaznaczonym na sytuacji przewidziano żywopłot z bukszpanu- Buxus sempervirens – w ilości 85szt. krzewów, sadzonych w trzech rzędach na dług. 7m w rozstawie 25x25cm. Krzewy kontenerowane, o wys. ok.20cm.

Od południa, za budynkiem przewidziano nasadzenia z krzewów iglastych – Juniperus sabina tamariscifolia – w ilości 12szt.,w rozstawie 1,5x1,5m, w miejscu wskazanym na sytuacji.

Krzewy kontenerowane, o obwodzie korony 100-120cm.

Od południa, wzdłuż alejki przewidziano nasadzenie niskiego żywopłotu z tawuły- Spiraea japonica „Albiflora”, w rozstawie 0,5x0,5m w trzech rzędach na dług. ok.50m. Ilość szt. -300.

Krzewy kontenerowane o wys. ok.30-40cm.

3.2 Trawniki

Wokół budynku nastąpi rekultywacja terenu po zakończeniu budowy i założone zostaną trawniki dywanowe. Pow. trawników przyjęto na 300,0m²

4. Wytyczne urządzenia zieleni

Teren przewidziany pod trawniki, krzewy i byliny zostanie ręcznie przekopany. Pod trawniki rozścielona zostanie ziemia urodzajna warstwą 10 cm. Pod rabaty z bylinami i wokół krzewów przewidziano 20 cm. warstwę ziemi urodzajnej i wysypanie korą sosnową grub.3-5

cm. W trakcie pielęgnacji zieleni należy zwrócić uwagę na właściwe nawadnianie i nawożenie młodych roślin.

IV. Dodaje się rysunek nr 1 zawierający projekt nasadzeń roślinnych:
plik : Sytuacja. pdf

Wobec powyższego, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **16.10.2008 r. godz. 10.00** oraz termin otwarcia ofert do dnia **16.10.2008 r. godz. 10.15**.