


WYKREŚLENIE  
PROJEKTOWANY  
NIEZAMYKANY OTWÓR  
WENTYLACJI GRWITACYJNEJ  
Ø150mm W NAJWYŻSZYM  
MIEJSCU POMIESZCZENIA  
(SKŁEPNIENIE nr 1)

DRZWI WEJŚCIOWE NIEPALNE, SZEROKOŚĆ CO NAJMNIEJ 0,9m I OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ KOTŁOWNI. DRZWI POWINNY MIEĆ OD WEWNĄTRZ POMIESZCZENIA ZAMKNIĘCIE BEZKLAMKOWE, OTWIERAJĄCE SIĘ Z KOTŁOWNI POD NACISKIEM (NP. ZAMEK ANTYPANICZNY),

STROP NAD KOTŁOWNIA: REI 60



CZUJNIKI GAZU ZIEMNEGO:  
DLA KAŻDEGO Z KOTŁA ZAMONTOWAĆ PO CZUJNIKU GAZU ZIEMNEGO.  
DODATKOWO W PRZESTRZENI SKŁEPIENIA nr 1 ZAMONTOWAĆ  
CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO – MONTAŻ POD STROPEM.  
MONTAŻ SYSTEMU DETEKCJI GAZU, W TYM CZUJNIKÓW  
WG WYTYCZNYCH PRODUCENTA – NAD KAŻDYM KOTŁEM, .


## PRZEKRÓJ A-A KOTŁOWNI

# PROJ. WENTYLACJA KOTŁOWNI

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEGO POWIETRZA  
POM. KOTŁOWNI ORAZ PRACY KOTŁÓW:

- OTWOR NAWIEWNY O MINIMALNYM PRZEKROJU  $945\text{cm}^2$ , np. o wymiarach:  $35 \times 30\text{cm}$ , KTORÉGO DOLNA KRAWĘDŹ  $30\text{ cm}$  NAD POSADZKĄ.

# POMIESZCZENIE KOTŁOWNI

 <b>ITECH</b>		<b>PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH</b>	
STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY		90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r. nr 59 tel (042) 632-62-71, tel/fax (042) 630-13-34, tel. kom. 802-57-58-85 e-mail: info@itech.net.pl	
NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUD. "BIEŁNIK" 90-365 Łódź, ul. Tymienieckiego 5, dz. nr 158/13		<b>RYS. 3.</b>	
TYTUŁ: PRZEKROJ <u>A-A</u> KOTŁOWNI		SKALA 1:50	
AUTOR:  dr inż. TOMASZ JEROMINIKO LOD/0063/POOS/03		LPIEC 2008	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR KURPIENIK 83/00/WŁ			
ASYSTENT mgr inż. TOMASZ DZIEDZIC			