

gąsienica proszkowa typu ABC (np. GP-4/ABC) w ilości określonej zapisem § 28 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 121 poz. 1138 z dnia 11 lipca 2003r.)

TABLICA ELEKTRYCZNA
WG ODRĘBNEGO P.T.

POŁĄCZYĆ Z ISTNIEJĄCYMI
OBIEGAMI C.O.
1. $\varnothing 54\text{mm}$
2. $\varnothing 28\text{mm}$
3. $\varnothing 22\text{mm}$


OBIEG ŁADOWANIA
ZASOBNIKA C.W.U.

ISTNIEJĄCY ZASOBNIK C.W.U.
typ. AT200 o poj. 200dm³
Aquatemp

ISTNIEJĄCY ZASOBNIK
WCHODZĄCY W SKŁAD
INSTALACJI WODY LODOWEJ
– ODRĘBNA INSTALACJA

DRZWI WEJŚCIOWE NIEPAŁNE, SZEROKOŚĆ CO
NAJMNIEJ 0,9m I OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
KOTŁOWNI. DRZWI POWINNY MIEĆ OD WEWNĄTRZ
POMIESZCZENIA ZAMKNIĘCIĘ BEZKŁAMKOWE,
OTWIERAJĄCE SIĘ Z KOTŁOWNI POD NACISKIEM
(NP. ZAMEK ANTYPANICZNY),

DRZWI WEJŚCIOWE DO POMIESZCZENIA
KOTŁOWNI NIEPAŁNE, EI30, SZEROKOŚĆ CO
NAJMNIEJ 0,9m I OTWIERANE NA ZEWNĄTRZ
KOTŁOWNI. DRZWI POWINNY MIEĆ OD WEWNĄTRZ
POMIESZCZENIA ZAMKNIĘCIĘ BEZKŁAMKOWE,
OTWIERAJĄCE SIĘ Z KOTŁOWNI POD NACISKIEM
(NP. ZAMEK ANTYPANICZNY),



PROJEKTOWANE (2 szt.) KOMINY \varnothing WEW. 115mm,
WYKONANIE SZCZELNE
ODCINKI POZIOME KOMINÓW – ZAMONTOWAĆ "RURY
ODWODNIENIOWE DLA CZĘŚCI POZIOMEJ". – KOMIN
IZOLOWANY 115/180

CZUJNIKI GAZU ZIEMNEGO:

DLA KAŻDEGO Z KOTŁA ZAMONTOWAĆ PO CZUJNIKU GAZU ZIEMNEGO.
DODATKOWO W PRZESTRZENI SKŁEPIENIA nr 1 ZAMONTOWAĆ
CZUJNIK GAZU ZIEMNEGO – MONTAŻ POD STROPEM.
MONTAŻ SYSTEMU DETEKCJI GAZU, W TYM CZUJNIKÓW
WG WTYCZNYCH PRODUCENTA – NAD KAŻDYM KOTŁEM, .

ISTNIEJĄCY PRZEWÓD GAZOWY 4" DN100 (114,3)
– PRZEWÓD GAZOWY ZASILAJĄCY TYLKO I WYŁĄCZNIE KOTŁY,
ZA GAZOMIERZEM PROJ. ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY.

– WYWIEW

ISTNIEJĄCY NIEZAMYKANY
OTWÓR WENTYLACJI
GRAWITACYJNEJ

KOTŁOWNIA
A=19,65m²
H*=2,55m, średnio:2,18m
V=42,90m³
MOC: 189,0kW
WSPÓŁCZYNNIK OBŁAŻENIA CIEPLNEGO
4,40 kW/m³ < 4,65 kW/m³

LEGENDA:

– PRZEGRODA PROJEKTOWANA
 – DO LIKWIDACJI

UWAGA:

- CAŁOŚĆ WYKONAĆ ZGODNIE Z AKTUALNIE OBOWIAZUJĄCYMI PRZEPISAMI,
- INTEGRALNĄ CZĘŚĆ OPRACOWANIA STANOWIĄ OPISY ZAMIESZCZONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU,
- W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI ZAMONTOWAĆ CZUJNIK TLENKU WĘGLA,
- W POMIESZCZENIU KOTŁOWNI ZAMONTOWAĆ CZUJNIKI GAZU ZIEMNEGO,
- ARMATURĘ, ODCINAJĄCĄ, POMIAROWĄ, TIP MONTOWAĆ NA WYSOKOŚCI UMOŻLIWIAJĄCEJ JEJ OBSŁUGĘ Z POZIOMU POSADZKI,

ITECH

PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
90-216 Łódź ul. Rewolucji 1905r nr 59 e-mail: info@itech.net.pl
tel (042) 632-62-71, tel/fax (042) 630-13-34, tel. kom. 602-57-58-85

STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY	
NAZWA: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI ISTNIEJĄCEJ KOTŁOWNI GAZOWEJ W BUD. "BIELNIK"	
TYTUŁ: RZUT PIWNICY (FRAGMENT) - RZUT KOTŁOWNI	SKALA 1:50
AUTOR: dr inż. TOMASZ JEROMINKO	LIPIEC 2008
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. PIOTR KURPIENIK	
ASYSTENT: mgr inż. TOMASZ DZIEDZIC	