



URZĄD MIASTA ŁÓDZI

Wydział Ochrony Środowiska
i Rolnictwa

Łódź, dn. 28.10.2008r.

Nr sprawy: OŚR.II. 3411/ 14 /2008

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Budowę Centrum Dialogu przy ul. Wojska Polskiego 83”

WYJAŚNIENIA

ZAMAWIAJĄCY:

Miasto Łódź

reprezentowane przez:

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi

90-365 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5

fax. (0-42) 638 47 47 i tel. (0-42) 638 47 11

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych poniżej przedstawia pytania, dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przesłane przez jednego z Wykonawców oraz wyjaśnienia udzielone Wykonawcy:

Część I – architektoniczna:

1. Z czego zaprojektowana jest elewacja na fragmentach nieprzeziernych (poza fasadą szklaną) – rodzaj kamienia i grubość izolacji termicznej i jej grubość.

Ad.1. Ściany wg opisu technicznego do projektu wykonawczego pkt. 4.7. oraz wg rysunku detalu nr 1A sc – (żelb. 25 cm, wełna mineralna 12 cm, pustka 4 cm, okładzina kamienna 4 cm).

2. Fasada szklana – określenie ilości powierzchni otwieranej. Brak jest rysunków fasad.

Ad.2. Rysunki fasad, otwieralność (tylko w elewacji północno-zachodniej na 1 piętrze, pow. 2x100x105cm), podziały pokazano na elewacjach rys nr 10 i 11, wymiary fasad podano na rzutach budowlanych.

3. Nie oznaczone na rzucie dachu klapy dymowe. Podać ilość. Czy świetliki zawierają część otwieraną. Brak jest szczegółów świetlika.

Ad.3. Są zaznaczone 2 klapy, patrz rys. 5/1 i 5/2 „Rzut dachu”. Świetliki nie zawierają części otwieranej. Świetliki wykonane w systemie fasadowym wg opisu pkt 5.1.5.

4. Jaki kamień należy przyjąć na okładziny fontanny i elewacji?

Ad.4. Elewacja wg opisu technicznego do projektu wykonawczego pkt. 4.7. Fontanna wg opisu wewnątrz pkt 6.10.

5. Brak opisanie rodzajów okładziny ściennej w sali audiowizualnej.

Ad.5. Wg opisu technicznego projektu wykonawczego pkt 11.2 oraz opisu do projektu wewnątrz pkt 3.2.

Część II – elektryczna:

Czy zakres ofertowy tego opracowania obejmuje:

1. Wewnętrzną linię zasilającą z zestawu złączowo pomiarowego do rozdzielnic głównej RG /brak danych typ, przekrój, długość/

Ad. 1. Projekt nie obejmuje linii zasilającej rozdzielnicę RG.

2. Tablicę TIT, TT Tablice zasilania imprez szt. 2 /brak danych dotyczących dostawy i montażu, opisu przeznaczenia.

Ad. 2. Tablica TIT - dla potrzeb instalacji słaboprądowych TELVID-u, projekt przewiduje tylko rezerwę mocy.

Tablica zasilania imprez (3szt.) - skrzynka stojąca na zewnątrz budynku IP55, zawierająca 2 gniazda 1-fazowe i 1 gniazdo 3-fazowe - każde na oddzielnym obwodzie oraz zabezpieczenia tych obwodów.

3. Obwody elektryczne z Tablicy TOZ rys nr 5 /brak danych – w projekcie ani w opisie technicznym nie określono zakresu robót elektrycznych zewnętrznych/.

Ad. 3. Część zewnętrzna ujęta została w odrębnym projekcie.

Centralki sterowania oddymianiem znajdujące się w klatkach schodowych zasilone zostały z najbliższych tablic piętrowych przeznaczonych do urządzeń wentylacji TW2A i TW2B. Nie ma potrzeby zasilania ich sprzed wyłącznika głównego ponieważ posiadają własne zasilanie awaryjne.

Siłowniki zespołów nadciśnieniowych znajdujące w hallach nie zostały zasilone z TUP lecz z RWG ponieważ ich uruchomienie następuje pod wpływem ciśnienia dymu w budynku.

4. Na rys. nr 5 Tablica TUP nie przewiduje obwodów zespołów oddymiania zgodnie z opisem technicznym p.6.7 strona 5-6.

Ad. 4. Projekt nie obejmuje linii zasilającej rozdzielnicę RG.

Część III: Z dokumentacji projektowej znajdującej się w załącznikach do s.i.w.z. na Waszej stronie internetowej dotyczącej budowy Centrum Dialogu nie można w pełni skorzystać z uwagi na:

- nieaktywne pliki np. cały zał 22 i w innych zał. poszczególne pliki,
- brak spisu ich zawartości oraz nazewnictwa zgodnego z Tabelą Elementów Scalonych, która jest załącznikiem do oferty.

Odpowiedź: Wszystkie pliki przekazano w ogólnie dostępnym formacie PDF i obejmują całą dokumentację budowlaną wykonawczą.