

TABELE PRZEDMIARU

Lp.	Podstawa wyceny	Numer S.T.	Nazwa /Tytuł pozycji	Ilość	Jedno- stka
1	2	3	4	5	6
1	GRUPA 1	ROZDZIELNIE HALI SPORTU I AGREGATORNIA			
1.1	CPV: 45315700-5	ROZDZIELNIE ZASILAJĄCE HALI SPORTU			
1.1.1	BCI.5.3.3.013		Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 0,4 kV z konstrukcją, montowanych na przygotowanym podł. o masie do 150,0 kg	5,0000	szt.
1.1.2			Wartość kompletu rozdzielni Rnn2	1,0000	kpl
1.1.3			Wartość kompletu rozdzielni Rnn3	1,0000	kpl
1.2	CPV: 45311100-1	INSTALACJE ELEKTRYCZNE W POMIESZCZENIACH STACJI			
1.2.1	BCI.5.1.1.058		Wypusty oświetleniowe wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurkowych RVs n.t. w magazynach, na tynku, na cegle - na wyłącznik szczelny	12,0000	wypust
1.2.2	BCI.5.1.1.062		Wypusty gniazd wtykowych wykonywane przewodami wciąganyymi do rur winidurkowych RVs n.t. w magazynach, na tynku, na betonie, na gniazdo wtykowe 2-biegunowe, szczelne 10A i 10A/Z	5,0000	wypust
1.2.3	BCI.5.1.2.002		Montaż opraw oświetleniowych, zawieszanych świetlówka do 3 x 40 W	12,0000	kpl.
1.3	CPV: 45317000-2	INSTALACJA I MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO			
1.3.1		MONTAŻ AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO			
1.3.1.1			AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY KOMPLETNY WRAZ Z MONTAŻEM	1,0000	kpl
1.3.2		PRACE POMIAROWE			
1.3.2.1	BCI.5.4.1.015		Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy	1,0000	pom.
1.3.2.2	BCI.5.4.1.016		Pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - następny	5,0000	pom.
1.3.2.3	BCI.5.4.1.006		Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego n.n. o ilości faz do 3	3,0000	pom.
1.3.2.4	BCI.5.4.1.026		Sprawdzenie przełącznika czasowego	1,0000	pom.
1.3.2.5	BCI.5.4.1.021		Sprawdzenie i pomiar obwodu sygnalizacyjnego	1,0000	pom.
1.3.2.6	BCI.5.4.1.007		Badanie linii kablowej n.n. o ilości żył do 4	4,0000	odc.