

Łódź, dn. 21.11.2008 r.

BRN.I.3411- 25/08

**Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
w trybie przetargu nieograniczonego
na roboty budowlane**

„Wykonanie robót budowlanych - instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniach stacji transformatorowej, wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z agregatornią w części odbiorcy stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilającej halę wielofunkcyjną przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa”.

Dotyczy: postępowanie na : Wykonanie robót budowlanych - instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniach stacji transformatorowej, wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z agregatornią w części odbiorcy stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilającej halę wielofunkcyjną przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa”.

Miasto Łódź (zamawiający) informuje, że otrzymał od Wykonawców, którzy pobrali Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na „Wykonanie robót budowlanych - instalacyjnych elektrycznych w pomieszczeniach stacji transformatorowej, wykonanie rozdzielni niskiego napięcia wraz z agregatornią w części odbiorcy stacji transformatorowej 15/0,4 kV zasilającej halę wielofunkcyjną przy al. Unii Lubelskiej 2 w Łodzi w ramach zadania inwestycyjnego: Program wykorzystania obszarów rekreacyjnych w Łodzi w celu stworzenia Regionalnego Centrum Rekreacyjno – Sportowo – Konferencyjnego etap I „ Hala widowiskowa ”, pytania dotyczące treści przedmiotowej SIWZ. Poniżej, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych (tj. - **Dz.U.z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.**) zwanej dalej „ustawą”, udzielamy na nie odpowiedzi.

Pytanie 1.

Czy można dokonać wizji lokalnej na terenie budowy?

Odpowiedź:

Wizji lokalnej na terenie budowy można dokonać uzgadniając wcześniej termin z Zamawiającym.

Pytanie 2.

Czy termin wykonania I etapu robót jest ostateczny; czy może ulec przesunięciu?

Odpowiedź:

Termin wykonania I etapu robót określony został w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w pkt 8.2.

Pytanie 3.

Czy należy przewidzieć jakieś roboty budowlane nie wymienione w przedmiarze robót (zwłaszcza jeśli chodzi o montaż agregatu prądotwórczego, jego posadowienie i odprowadzenie spalin oraz dla rozdzielnic nn 0,4kV kanały pod rozdzielniami)?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 4.

Czy należy przewidzieć połączenia kablowe między agregatem a rozdzielniami Rnn2 i Rnn3?

Odpowiedź:

Tak. Należy przewidzieć ułożenie kabla typ YKXS1x240mm² w ilości 768 m z zarobieniem na sucho końcówek kabla w ilości 24 szt.

Zamawiający zmodyfikuje SIWZ z tym zakresem.

Pytanie 5.

Czy należy przewidzieć zasilanie rozdzielnic Rnn2 i Rnn3, jeśli tak to w jaki sposób?

Odpowiedź:

Nie.

Pytanie 6.

Czy instalacja uziemiająca w pomieszczeniach rozdzielni nn 0,4kV i agregatowni jest przedmiotem oferty?

Odpowiedź:

Tak. Należy połączyć uziemienie wewnętrzne z otokiem zewnętrznym w łącznej ilości ok. 45 m.

Pytanie 7.

Czy baterię kondensatorów należy ująć w ofercie?

Odpowiedź:

Tak – zgodnie ze schematem rys. E-02, E-03, E-04 (należy traktować jako komplet z rozdzielniami Rnn2 i Rnn3) – poz. 1.1.2 i 1.1.3 przedmiaru robót.