

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Brackiej na odcinku od ul. Staszica do ul. Spornej

Zamawiający Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź –Bałuty na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058) udziela wyjaśnień na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawcę o treści:

Pytanie 1

Jak należy rozumieć zapis w dokumentacji projektowej, że w przypadku stwierdzenia spękanej podbudowy należy ją wymienić na podbudowę z kruszywa, jeżeli cena oferty ma być ryczałtowa?

Odpowiedź

Na wymianę podbudowy z kruszywa założono 687 m² co jak wskazują badania geotechniczne jest wielkością, która w pełni zabezpieczy ewentualne uszkodzenia podbudowy.

Pytanie 2

Na początku i końcu zakresu robót (rejon pkt A i pkt F-G) należy rozebrać podbudowę żeby połączyć projektowaną nawierzchnię (8+3 cm) z istniejącą - rozbiórka 8 cm asfaltu (jeżeli taka jest jego rzeczywista grubość).

W związku z powyższym należy rozebrać istniejącą podbudowę i wykonać nową. Z analizy niwelety wynika, że na pozostałych odcinkach należy ułożyć w-wę wyrównawczą.

Odpowiedź

Grubość frezowania nawierzchni bitumicznej (wg badań geotechnicznych) od 6 do 8 cm, co przy połączeniu z istniejącą nawierzchnią (pkt A i F-G) spowoduje konieczność rozbiórki fragmentów podbudowy.

W-wy wyrównawczej nie przewiduje się, ponieważ na pozostałym zakresie robót jest możliwość podniesienia niwelety o kilka centymetrów.

Pytanie 3

Wg nas zaniżone są ilości przedmiaru: rozbiórki krawężników, powierzchni parkingów i rozbiórki płyt betonowych na zjazdach.

Przedmiar nie uwzględnia rozbiórki chodników o nawierzchni bitumicznej i wywozu gałęzi z wycinek drzew.

Odpowiedź

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- załączony przedmiar robót jest tylko dokumentem pomocniczym do wyliczenia ceny ofertowej,
- załączony przedmiar robót należy sprawdzić z dokumentacją projektową, warunkami terenowymi i SIWZ,
- na podstawie sprawdzonego przedmiaru robót Wykonawca sporządzi i załączy do oferty kosztorys ofertowy,
- Wykonawca w wycenie uwzględni również wszystkie dodatkowe nakłady, które nie występują w przedmiarze robót, a są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

Pytanie 4

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę drzew?

Odpowiedź

Zamawiający posiada wstępną opinię Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ do przedstawionego opracowania zagospodarowania zieleni i wystąpił już z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew.