


# SZKOLNE SCHRONISKO MŁODZIEŻOWE W ŁODZI

## DRZWI WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE



**Konstrukcja drzwi oparta na profilu drzwiowym wykonana z drewna dębowego trójwarstwowo klejonego litego o grubości 70mm.**  
**Profile drzwiowe wzmocnione poprzez połączenie czopów pod kątem 45°, (zapewniają stabilność konstrukcji, wydłużają trwałość i odporność na wypaczanie ram).**  
**Zawiasy puszkowe regulowane w trzech płaszczyznach.**  
**Zamek listwowy wielopunktowego ryglowania. z listwą zaczepową**  
**Klamki wyposażone w blachę antyrozwierceniową.**  
**Próg aluminiowy lub drewniany.**  
**W przypadku szklenia szyba bezpieczna klasy od P4.**  
**Dwie uszczelki na bazie poliuretanu (wpuszczana w profil na całym obwodzie skrzydła oraz ościeżnicy z dobrą izolację termiczną i akustyczną).**  
**Kolor w uzgodnieniu z inwestorem**