



# BUDYNEK 1



P1	gęsta klei	1
	głódz cementowa	5
	folia PCW	
	styropian	2
	plyta żelbetowa	20
	[cm]	
P2	PCW+klei	1
	głódz cementowa	5
	folia PCW	
	styropian	2
	plyta żelbetowa	20
	[cm]	
P2*	PCW+klei	1
	głódz cementowa	5
	folia PCW	
	styropian	2
	plyta żelbetowa	20
	styropian	15
	tylnk cienkowarstwowy	
	[cm]	
P2**	PCW+klei	1
	głódz cementowa	5
	folia PCW	
	styropian	2
	plyta żelbetowa	20
	styropian	15
	tylnk cienkowarstwowy	
	[cm]	
Pb	membrana ochronna	
	styropian ekstrudowany	12
	izolacja przeciwwodna	
	z rdpy termozgrzewalnej	
	sciönica z bloczków betonowych	24
	[cm]	
Pc	tylnk cienkowarstwowy	
	styropian	15
	sika	24
	tylnk cementowo-wapenny	
	[cm]	
Pd	tylnk cienkowarstwowy	
	styropian	12
	cegła pełna	25
	styropian	8
	tylnk cienkowarstwowy	
	[cm]	
Pd*	tylnk cienkowarstwowy	
	styropian	8
	plyta żelbetowa	12
	styropian	8
	tylnk cienkowarstwowy	
	[cm]	
Pd**	PCW+klei	1
	głódz cementowa	5
	folia PCW	
	styropian	2
	plyta żelbetowa	20
	styropian	5
	tylnk cienkowarstwowy	
	[cm]	

P3	gres+klei	1
	glazd cementowa	6
	Zapada	
	stropojan	10
	pyłka betonowa	6
P4	konol inst.	35
	pyłka betonowa	12
	[cm]	
	gres+klei	1
	glazd cementowa	6
P5	Zapada	
	stropojan	10
	beton B10	10
	podsiypka pros. ubijana warstw.	20
	[cm]	
P6	Popo termozgrzewalno x2	2
	stropojan – twrdy	20-4
	porozoladzia	2
	pyłka zeibelowa	20
	[cm]	
P7	pyłki: gresowe	2
	glazd cementowa	4
	zapada	
	pyłka zeibelowa	15-1
	[cm]	
P8	Zapada termozgrzewalno	
	glazd cementowa	4-6
	popo termozgrzewalno	
	warna mierzadino-wardn	10
	pyłka zeibelowa	12
P9	[cm]	
	gres	
	pyłka zeibelowa	

		<h1>FORMULARZ</h1>	
		<h2>PRACOWNIA ARCHITEKTURY</h2>	
Termin:	L002 90-418, AL. KOSZCZAKA 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100 Projekt komunalnych budynków wielorodzinnych osiedle Oleśkiw – Południe w Łodzi		
Investor:	Miejsce Łódź- Miasto Łódź L002 90-926 ul. Politechniki 104		
Projektant:	mgr inż. arch. MAREK CIEPLUCHA upr. nr 362/89/MW w spec. architektonicznej b.o.		
Asystent projektanta:	mgr inż. arch. MAŁGORZATA KORCOWA – KORDZIEJOWSKA upr. nr 152/89/MW w spec. architektonicznej b.o.		
Stwierdził:	stud. arch. JOANNA WEDZIŃSKA		
Brano za:	mgr inż. arch. ANNA BAKOWSKA – CIEPLUCHA upr. nr 210/94/MW w spec. architektonicznej b.o.		
Stadium:	Projekt wykonawczy		
Objekt:	BUDYNIEK NR 1		
Nazwa rysunku:	PRZETWÓR D – 0		
	Nr rys.		15

UWAGA: ☒ J ☐ G ☐ D

OKREŚLONE "ZERO" PARTERU ODNOSI SIĘ DO POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW

# PRZEKRÓJ D-D - BUDYNEK 1

(

6



**B**

1:50

$$N_{\text{rys.}} = 1$$