

Łódź, dnia 24.04.2009 r.

I.RK.3411/3/09

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przebudowę ul. Brackiej na odcinku od ul. Spornej do ul. Chryzantem w Łodzi

Zamawiający: Miasto Łódź Urząd Miasta Łodzi Delegatura Łódź –Bałuty na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) udziela wyjaśnień na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożone przez Wykonawcę o treści:

Pytanie 1

Czy przewidziane jest zabezpieczenie rurami arrota kabli energetycznych w rejonie skrzyżowań z ul. Libelta, ul. Harcerską, ul. Nowopolską oraz wyjazdów z parkingów przy blokach?

Odpowiedź

Należy przewidzieć zabezpieczenie rurami przepustowymi – dwudzielnymi Ø 200 mm kabli energetycznych w rejonie ul. Libelta, Harcerskiej, Nowopolskiej i wyjazdu z ulicy osiedlowej przy blokach – łącznie 40 m;

Pytanie 2

Czy w ww. ulicach i wjazdach należy obniżyć podbudowę z trylinki, w celu odpowiedniego połączenia nowej i starej nawierzchni?

Odpowiedź

W celu nawiązania się nową nawierzchnią do istniejących nawierzchni bocznych ulic wystarczy odpowiednio sfrezować (wygładzić) podjazd.

Pytanie 3

Czy należy uwzględnić obrzeża przy opaskach, przy krawężnikach po obu stronach jezdni?

Odpowiedź

Należy uwzględnić obrzeża przy opaskach, przy krawężniku po obu stronach jezdni, co daje dodatkowo ustawienie 1015 m obrzeży betonowych 20x6 na podsypce piaskowej – w załączeniu przekrój normalny I-I

Pytanie 4

W jaki sposób zakończyć zakres remontu chodników od strony ul. Chryzantem – ww. zakres kończy się wg dokumentacji przed końcem chodników?

Odpowiedź

Przy ul. Chryzantem chodniki kończymy w miejscu wskazanym w projekcie.

Pytanie 5

Czy przewidziano frezowanie pni po wyciętych już drzewach?

Odpowiedź

Przedmiar robót przy karczowaniu drzew zawiera wycięcie i wywiezienie pnia i korzeni.