



DETAL "D" MOCOWANIA PORĘCZY POŚREDNIEJ,
SKALA 1:10



- UWAGI:
1. Drewniana poręcz pośrednia \varnothing 4cm mocowana za pomocą mosiężnych prętów do istniejących elementów lewej balustrady na odcinku od drewnianej ozdobnej balustrady 2 do piętra I.
 2. Zawiesia montować do pierwszego słupka znajdującego się na stopniu, co drugi stopień.
 3. Poręcz prawa na odcinku schodów od piętra na poddasze \varnothing 6 cm, mocowana za pomocą mosiężnych prętów do ściany na wysokości 110 cm.

PROJEKT RENOWACJI ZABYTKOWYCH ELEMENTÓW HALLU I KLATKI
SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

Adres: ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 21

Rysunek: DETAL "D" MOCOWANIA PORĘCZY POŚREDNIEJ

Projektowała: mgr inż. arch A. Smela-Baszkiewicz

Nr upr. 217/01/WŁ

Opracowała: Maja Teodorczyk

Skala: 1:10

Data: 06. 2008

rys nr 13

90-418 Łódź
Al. T. Kościuszki 17
info@smela-baszkiewicz.pl
tel. 042 6320552

SMELA-
BASZKIEWICZ
ARCHITEKCI I RZECZDZNAWCY