

ozdobna balustrada 2

NCS S2030 G70Y

NCS S4040 Y60R

ozdobna balustrada 1

wykładzina dywanowa igłowana
w rolce Tarkett Tapisom 600 Design
Suedine 2253 002 lub równorzędna

NCS S2030 G70Y

NCS S2030 G70Y

NCS S4040 Y60R


PRZEKRÓJ D-D, SKALA 1:25

UWAGI:

- Konserwację i renowację drewnianej balustrady, boazerii, schodów i drzwi zabytkowych wykonać pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia konserwatorskie wg otrzymanych wytycznych; po oczyszczeniu ze starych powłok malarskich pomalować i pokryć lakierem UNIEPALDREW zgodnie z aprobatą techniczną.
- Projektowane elementy według wytycznych wybranego producenta.
- Wymiary sprawdzić w naturze przed złożeniem zamówienia i rozpocząciem robót budowlanych.
- Montując wykładzinę nie przesłaniać istniejących drewnianych kątowników (rys. "DETAL "A").

KOLORYSTYKA:

- NCS S2030 G70Y - elementy drewniane - okładziny ścienne istniejące i projektowane, balustrady schodów, drzwi i ościeżnice
- NCS S0510 G60Y - ściany tynkowane (nie pokryte okładziną)
- NSC S4040 Y60R - biegi schodów i poręcze
- Schody pokryć wykładziną dywanową igłowaną w rolce Tarkett Tapisom 600 Design Suedine 2253 002.



PROJEKT RENOWACJI ZABYTKOWYCH ELEMENTÓW HALLU I KLATKI

SCHODOWEJ W BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8

Adres: ŁÓDŹ, UL. ZIELONA 21

Rysunek: PRZEKRÓJ D-D

Projektowała: mgr inż.arch A.Smela-Baszkievicz Nr upr.217/01/WŁ

Opracowała: Maja Teodorczyk

Skala: 1:25

Data: 06. 2008

rys nr 7

SMELA-
BASZKIEWICZ

ARCHITEKCI I RZECZODZNAWCY

90-418 Łódź
Al.T.Kościuszki 17
info@smelo-baszkievicz.pl
tel. 042 6320552