
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

NAZWA INWESTYCJI : Droga wewnętrzna
ADRES INWESTYCJI : przy ul. Zielonej nr 73,75,77
INWESTOR : Urząd Miasta Łodzi - Delegatura Łódź- Polesie
ADRES INWESTORA : Łódź, ul. krzemieniecka 2d
BRANŻA : drogi

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sławomir Burzyński
DATA OPRACOWANIA : 2009-03-12

Poziom cen : 1 kw. 09

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2009-03-12

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Droga dojazdowa i chodnik zlokalizowany przy ul. Zielonej w Łodzi					
1	KNR 2-01 0119-03 z. sz. 2.3.3 9902	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym Przebudowa kolei, dróg, wałów i zapór, pogłębianie rowów melioracyjnych.	km		
		0,2	km	0,200	
				RAZEM	0,200
2	KNNR 6 0502-04	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 3-5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 363<chodnik-kostka czerwona>+675<jezdni- kostka szara>	m ²		
			m ²	1 038,000	
				RAZEM	1 038,000
3	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 14<końcowy odcinek >	m		
			m	14,000	
				RAZEM	14,000
4	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 229+216	m		
			m	445,000	
				RAZEM	445,000
5	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 363+675	m ²		
			m ²	1 038,000	
				RAZEM	1 038,000
6	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 363+675	m ²		
			m ²	1 038,000	
				RAZEM	1 038,000
7	KNNR 6 0805-04	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych gr. 15 cm o spoinach wypełnionych zaprawą cementową z wywiezieniem urobku 675	m ²		
			m ²	675,000	
				RAZEM	675,000
8	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem urobku 363	m ²		
			m ²	363,000	
				RAZEM	363,000
9	KNNR 6 0806-02	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywiezieniem urobku 216+200-26*2	m		
			m	364,000	
				RAZEM	364,000
10	KNNR 6 0806-07	Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywiezieniem urobku 229	m		
			m	229,000	
				RAZEM	229,000
11	KNNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
12	KNNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000