



POŁĄCZENIE POŁACI DACHOWEJ Z KOMINEM LUB ŚCIANĄ



LICO ZEWNĘTRZNE ŚCIANY LUB KOMINA DO KTÓREGO BĘDĄ MOCOWANE PAPY POWINNY BYĆ ZAGRUNTOWANE ŚRODKIEM GRUNTUJĄCYM. OBRÓBKĘ BLACHARSKĄ INSTALOWAĆ TAK ABY ODPROWADZAŁA WODĘ OPADOWĄ NA POKRYCIE DACHU. ABY ZAPOBIEC ODKLEJANIU SIĘ PAPY NA KRAWĘDZI STYKU POŁACI DACHOWEJ Z POWIERZCHNIĄ PIONOWĄ KOMINA LUB ŚCIANY NALEŻY STOSOWAĆ KLINY DACHOWE Z WEŁNY MINERALNEJ TWARDEJ.

OBRÓBKA WYWIETRZAKA DACHOWEGO



P.P.i R.I. "PRONIL" s.c. 91-456 Łódź ul.Wersalska 47/75 tel./fax 0426406385 e-mail: pronil@wp.pl		
Rodzaj dokumentacji:	Projekt budowlany ocieplenia dachu budynku "D" Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi.	Nr proj.: 626
Treść rys.:	OBRÓBKI DEKARSKIE PRZY ŚCIANACH, KOMINACH I WYWIETRZAKACH DACHOWYCH	Skala: 1:10 Data: 03.2009
Projektował:	arch. Piotr Nowacki upr.nr 176/99/WŁ arch. Paweł Kaminski upr.nr 391/94/WŁ	Podpis: 4.