STROP NAD III PIĘTREM – ZBROJENIE GÓRNE

SKALA 1:50



NR	ŚREDNICA PRĘTA [mm]	DŁ. PRĘTA [mm]	ILOŚĆ PRĘTÓW		WAGA [kg]
	B-500SP | A-IIIN		30.500 | 7.850.000		
	GÓRNE | DOLNE	[m]	[szt]		
	Strop nad III piętrem - zbrojenie górne				
1	10	4.40	11		29.0
2	12	4.40	113		437.0
3	12	4.70	10		39.0
4	12	4.70	84		334.0
5	12	4.70	83		330.0
6	12	4.70	83		330.0
7	12	4.40	83		309.0
8	12	4.40	47		175.0
9	12	4.40	47		175.0
10	12	4.40	83		309.0
11	12	4.40	83		309.0
12	12	4.40	83		309.0
13	12	4.40	83		309.0
14	12	4.40	83		309.0
15	16	13.60 | 15.70	2 | 2		174.0
DŁ. ŁĄCZNA [m]			1744.0		3568.0
Waga jednostkowa			kg/m		2.046
Waga konstrukcyjna			[kg]		3568.0

Beton B25
Stal A-IIIN (St-500-b, RB500W)

Uwagi:
- Geometrię rozpatrywać razem z rysunkami architektonicznymi
- Otworownia rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i rysunkami branżowymi
- Otulina zbrojenia 20mm
- Zbrojenie spocznikiw wg rysunków klatek schodowych
- Pręty przechodzące przez otwory przerzucić i zagiąć do płytki, krawędzie otworów dozbroić wg detalu
- W zestawieniu zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych (podparcie zbr górnego w czasie montażu)
- Zbrojenie balkonów wg odrębnego rysunku
- Balkony mocować obwodowo za pomocą listew kotwiących z termoizolacją; dobór łączników wg oprzyrządowania wybranego producenta, zbrojenie płyt dostosować do zbrojenia wybranego

PROJEKT WYKONAWCZY
DOM JEDNORODZINNY
dz. nr ew. 4,4/2,4/2,5/2,6/2,7/2,8,10,11,12,13,14
ul. Kwiatowa 2, 32-000 Nowa Wieś
Inwestor: Pan Jan Nowak
Projektant: mgr inż. ARTUR ZIMNICKI
upr. nr 123/78/Pom. w spec. konstr. bud. b.o.
Sprawdzający: mgr inż. PIOTR PIASTA
Data: 2020
Skala: 1:50

Branża	KONSTRUKCJA	Strony
Projekt	Projekt wykonawczy	12,34A
Obiekt	RZUTY STROPÓW	Rysunek
Nazwa rysunku	STROP NAD III PIĘTREM ZBROJENIE GÓRNE	Nr rys. S-12