







BETON B25
ø STAL ZBROJ. St–500–b (AIIIN)
STAL ZBROJ. RB500W (AIIIN)

UWAGA:
– GEOMETRIĘ ŚCIAN I UMIEJSCOWIENIE OTWORÓW SPRAWDZIĆ Z RYS. ARCH. I RYS. PROJ. INST.
– PRĘTY PRZECHODZĄCE PRZEZ OTWORY WYCIĄĆ
– PRĘTY DYSTANSOWE UKŁADAĆ MIN 4/1m²

	NR PRĘTA	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	DŁUGOŚĆ St-500-b 6	DŁUGOŚĆ RB500W 8	10	12	16
	Ściana rys nr 3.2.									
SC2 -"F"	1		10	4,30	30			129,0		
	1a		10	4,80	22			105,6		
	2		10	1,86	22			40,9		
	3		8	1,44	42		60,5			
	4		8	4,25	42		178,5			
	5		16	1,50	10					15,0
	6		8	1,46	8		11,7			
SC3 -"G"	1		10	4,30	52			223,6		
	1a		10	4,80	52			249,6		
	2		10	1,86	30			55,8		
	2a		10	2,66	12			31,9		
	3		8	1,40	38		53,2			
	7		8	6,90	18		124,2			
	8		8	4,50	24		108,0			
	9		12	3,00	3				9,0	
SC12 -"H"	1		10	4,30	34			146,2		
	1a		10	4,80	26			124,8		
	2		10	1,86	37			68,8		
	2a		10	2,66	21			55,9		
	3		8	1,40	21		29,4			
	9		12	3,00	3				9,0	
	10		12	2,00	3				6,0	
	11		8	8,38	18		150,8			
	12		8	4,60	24		110,4			
	Dł. Sumaryczna				[m]	0,0	826,7	1232,1	24,0	15,0
	Masa jednostkowa				[kg/m]	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58
	Masa sumaryczna				[kg]	0,0	326,0	759,3	21,3	23,7
	Masa			1 szt.	[kg]	**0,0**	**326,0**	**759,3**	**21,3**	**23,7**

	NR PRĘTA	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	DŁUGOŚĆ St-500-b 6	DŁUGOŚĆ RB500W 8	10	12	16
	Ściana rys nr 3.2.									
SC12a	1		10	4,30	30			129,0		
	1a		10	4,80	22			105,6		
	2		10	1,86	22			40,9		
	3		8	1,44	42		60,5			
	4		8	4,25	42		178,5			
SC4 -"2"	1		10	4,30	12			51,6		
	1a		10	4,80	8			38,4		
	2		10	1,86	5			9,3		
	2a		10	2,66	12			31,9		
	3		8	1,44	40		57,6			
	3b		8	1,24	24		29,8			
	10		8	2,00	3		6,0			
	13		8	3,80	8		30,4			
	13a		12	4,30	8				34,4	
	14		10	4,32	18			77,8		
	15		10	3,18	24			76,3		
SC5 -"4"	1		10	4,30	8			34,4		
	1a		10	4,80	8			38,4		
	2		10	1,86	8			14,9		
	2a		10	2,66	14			37,2		
	3		8	1,44	36		51,8			
	5		16	1,50	10					15,0
	6		8	1,46	8		11,7			
	14		8	4,32	10		43,2			
	16		8	1,42	32		45,4			
	17		8	0,30	272		81,6			
	Dł. Sumaryczna				[m]	0,0	596,5	702,9	34,4	15,0
	Masa jednostkowa				[kg/m]	0,22	0,39	0,62	0,89	1,58
	Masa sumaryczna				[kg]	0,0	235,3	433,2	30,5	23,7
	Masa			1 szt.	[kg]	**0,0**	**235,3**	**433,2**	**30,5**	**23,7**

FORMART
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓDŹ 90–418, AL.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0–42) 63–30–100

Temat:	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w Łodzi ul. Sienkiewicza 71	
Inwestor:	Miasto Łódź–Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90–926 ul. Piotrkowska 104	
Projektant:	mgr inż. ANDRZEJ JANECZEK upr. nr 287/85/WŁ w spec. konstr. bud. b.o.	
Asystenci projektanta:	tech bud. ALEKSANDRA BONIKOWSKA	
Branża:	KONSTRUKCJA	Data:
Stadium:	Projekt wykonawczy	12.2006r
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA	Skala: 1:50 1:20
Nazwa rysunku:	ZBROJENIE ŚCIANY SC2, SC3, SC4, SC5, SC12, SC12a BUDYNEK OFICYNY	Nr rys. 3.2.