

STROP NAD PIWNICĄ
ZBROJENIE GÓRNE
SKALA 1:50

NR	ŚRED. PRĘTA A-IIIN St-500-b [mm]	ŚRED. PRĘTA A-IIIN RB500W [mm]	DŁ. PRĘTA [m]	ILOŚĆ PRĘTÓW szt	St-500-b 8	RB500W 10	UWAGI
Strop nad piwnicą - zbrojenie górne							
1		10	5,70	36		205,2	
2		10	2,00	71		142,0	
3		10	4,80	51		244,8	
4	8		333,9	1	333,9		
5		10	3,10	18		55,8	
6							
7							
Dł. Sumaryczna				[m]	333,9	647,8	
Masa jednostkowa				[kg/m]	0,39	0,62	
Masa sumaryczna				[kg]	131,7	399,2	

Beton B25
Stal A-IIIN (St-500-b, RB500W)

Uwaga:
- Geometrię rozpatrywać razem z rysunkami architektonicznymi
- Otworowania rozpatrywać łącznie z rysunkami architektonicznymi i rysunkami branżowymi
- Otulina zbrojenia 20mm
- Zbrojenie spoczników wg rysunków klatek schodowych
- Pręty przechodzące przez otwory przeciąć i zagiąć do płyty; krawędzie otworów dozbroić wg detalu
- W zestawieniu zbrojenia nie uwzględniono prętów dystansowych (podparcie zbr górnego w czasie montażu)

FORMART

PRACOWNIA ARCHITEKTURY ŁÓDŹ 90-418, AL.KOŚCIUSZKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100			
Temat:	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w Łodzi ul. Sienkiewicza 71		
Inwestor:	Miasto Łódź-Urząd Miasta Łodzi ŁÓDŹ 90-926 ul. Piotrkowska 104		
Projektant:	mgr inż. arch. ANDRZEJ JANECZEK upr. nr 287/85/WŁ w spec. konstr. bud. b.o.		
Asystenci projektanta:	mgr inż. MAREK RYNIECKI		
Sprawdził:			
Branża:	KONSTRUKCJA	Data:	12.2006r
Stadium:	Projekt wykonawczy		
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA	Skala:	1:50
Nazwa rysunku:	STROP NAD PIWNICĄ ZBROJENIE GÓRNE	Nr rys.	4.2