


PRZEKRÓJ PRZEZ NAWIERZCHNIĘ POLIURETANOWĄ (boisko do piłki siatkowej i koszykówki) skala 1:10

Poliuretan gr. 14 mm - dwukrotny natrysk (przepuszczalny dla wody)
Warstwa podkładowa w postaci granulatu gumowego gr. 11 mm
Warstwa stabilizująca gr. 35 mm [w.+kruszywo mineralne frakcji 0,5-10 mm]
Warstwa klinca kamiennego o granulacji 0,074 - 4 mm o gr. 50 mm
Warstwa kruszywa łamanego o granulacji 4-31mm zagęszczona gr 150 mm
Podsypka piaskowa gr. 100 mm, zagęszczona mechanicznie



Jedn. Proj.	Usługi Projektowe RL	Zleceniodawca:	UMEL Delegatura Ł-Gorna
Temat: Odtworzenie obiektu sportowego przy Gimnazjum nr 37 na ul. Jarosławskiej 29 w Łodzi			
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI SPORTOWEJ			
Projek.	Inż. Ryszard Latecki	Upr. 353/94/WL	
Skala 1:10	Branża: : budowlana	Data: maj 2008	Rys. nr 2