

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		roboty ogólnobudowlane szkic nr 1			
1 d.1	KNR 0-19 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV - 5 komorowego o pow. ponad 2.5 m2 z szybą k = 1.1 4 okna z szybą refleksyjną , 9 okien z szybą mat i 100 okien z szybą przezroczystą 1.5*2.10*112+2.25*2.1	m ² m ²	 357.525	
				RAZEM	357.525
2 d.1	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm parapety zewnętrzne 0.35 * (1.54*112+2.29*1+1.04*4)	m ² m ²	 62.626	
				RAZEM	62.626
3 d.1	KNR 0-19 0930-10	Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV 5 - komorowe pow. do 2.5 m2 z szybą k =1.1 1.0*1.35	m ² m ²	 1.350	
				RAZEM	1.350
4 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem (1.5*112+2.1*2*112+2.25*1+2.1*2) *0.45	m ² m ²	 290.183	
				RAZEM	290.183
5 d.1	KNR 4-01 1212-06	Miniowanie krat i balustrad z prętów prostych 1.5*2.1*48	m ² m ²	 151.200	
				RAZEM	151.200
6 d.1	KNR-W 4-01 0109-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000
7 d.1	KNR-W 4-01 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km 15 krotność 15	m ³ m ³	 15.000	
				RAZEM	15.000