

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DO WYKONANIA:

POW. PÓŁKOLISTEGO PLACU O PROJ. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON.	/brutto/	36,0 m2
	/netto/	34,0 m2
POW. OKRĄGŁEGO PLACU O PROJ. NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETON.	/brutto/	35,5 m2
	/netto/	32,0 m2
/ DŁUGOŚĆ ŻELBETOWEGO MURKA OBWODOWEGO O SZER. 15 cm - 21,05 mb /		
POW. TRAWNIKA DO REKULTYWACJI		165,0 m2
POW. PROJ. POLA PIASKOWEGO	/brutto/	340,0 m2
	/netto/	304,0 m2
POW. PIASKOWNICY DO WYMIANY PIASKU	/netto/	5,20 m2

LEGENDA:

GRANICE OPRACOWANIA A, B,...D, E

1. KOSZE NA ŚMIECI
2. ŁAWKI
3. ISTNIEJĄCE OGRODZENIE METALOWE Z FURTKĄ WOKÓŁ PLACU ZABAW - DO ADAPTACJI
4. ISTNIEJĄCE ALEJKI ŻWIROWE - DO ADAPTACJI
5. ISTNIEJĄCY PLACYK O NAWIERZCHNI ŻWIROWEJ, PRZEZNACZONY DO WYMIANY NAWIERZCHNI NA KOSTKĘ BETONOWĄ
6. ISTNIEJĄCY BETONOWY PODEST - DO ADAPTACJI, RENOWACJI I POŁOŻENIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ
7. PROJ. POLE PIASKOWE
8. PROJ. ALTANKA DREWNIANA FUNDAMENTOWANA W ZIEMI
9. FRAGMENTY TERENU PRZEZNACZONE DO REKULTYWACJI TRAWNIKA PO ZAKOŃCZENIU PRAC

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE WĄTPLIWOŚCI NALEŻY SKONTAKTOWAĆ SIĘ
Z PROJEKTANTEM

SZCZEGÓŁOWY WYKAZ PRAC DO WYKONANIA PRZY
POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTACH PLACU ZABAW ZAWARTY
JEST W OPRACOWANIU TEKSTOWYM

UWAGA:
NAWIERZCHNIE PLACU PÓŁKOLISTEGO NALEŻY PROWADZIĆ PO ISTNIEJĄCYM
TERENIE, UWAŻAJĄC NA TO, ABY ZACHOWAĆ JEDNOLITE NACHYLENIE PODŁUŻNE,
W KIERUNKU ALEJKI ŻWIROWEJ, BEZ MIEJSCOWYCH ZAGŁĘBIEŃ, NIEPRZEKRACZAJĄCE 1-2%.
OBRZEŻA POWINNY WYSTAWAĆ PONAD OTACZAJĄCY GRUNT - OK. 5CM.
W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY WZDŁUŻ OBRZEŻY PODSYPAĆ TROCHĘ
ZIEMI, KSZTAŁTUJĄC NIEWYSOKIE, ŁAGODNE SKARPY

UWAGA:
NAWIERZCHNIE PLACU OKRĄGŁEGO NALEŻY WYKONAĆ ZE SPADKIEM DO ŚRODKA.
W KIERUNKU DO ZEWNĄTRZ I ZACHOWAĆ JEDNOLITE NACHYLENIE
NIEPRZEKRACZAJĄCE 1-2%.
MUREK OBWODOWY POWINIEN WYSTAWAĆ PONAD OTACZAJĄCY GRUNT - OK. 5CM.
W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY WZDŁUŻ OBRZEŻY PODSYPAĆ TROCHĘ
ZIEMI, KSZTAŁTUJĄC NIEWYSOKIE, ŁAGODNE SKARPY

UWAGA :

WSZYSTKIE LINIE WYZNACZAJĄCE PRZEBIEG OBRZEŻY I MURKA
WYTYCZYĆ JAKO PŁYNNE I ZAOKRĄGLONE.

OBRZEŻA I NALEŻY PRZYCINAĆ W TAKI SPOSÓB, ABY UZYSKAĆ
EFEKT ŁUKÓW

LINIE OBRZEŻY I KRAWĘŹNIKÓW OPTYCZNIE MUSZĄ BYĆ PŁYNNE,
BEZ KANTÓW I ZAGIĘĆ

OPIS URZĄDZEŃ:

1.1. URZĄDZENIA ZABAWOWE PROJEKTOWANE ZE STREFAMI BEZPIECZEŃSTWA

1.1.1. ZESTAW ZABAWOWY 1 SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 1.1.1.
1.1.2. KARUZELA TARCZOWA Z SIEDZISKAMI 1 SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 1.1.2.
1.1.3. HUŚTAWKA RAMIENIOWA POJEDYNCZA 1 SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 1.1.3.
1.1.4. HUŚTAWKA WAGOWA 1 SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 1.1.4.

1.2. URZĄDZENIA ZABAWOWE ISTNIEJĄCE DO ADAPTACJI I MODERNIZACJI

1.2.1. SPRĘŻYNOWIEC LEW 1SZT.
1.2.2. PIASKOWNICA 1SZT.

2.1. URZĄDZENIA KOMUNALNE PROJEKTOWANE

2.1.1. PROJ. ŁAWKI 2SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 2.1.1.
2.1.2. PROJ. KOSZE NA ŚMIECI 2SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 2.1.2.
2.1.3. PROJ. STOLIK DO GRY W SZACHY Z SIEDZISKAMI 1SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 2.1.3.
2.1.4. PROJ. STOLIK DO GRY W CHINCZYKA Z SIEDZISKAMI 1SZT. - PATRZ ZAŁĄCZNIK A 2.1.4.

2.2. URZĄDZENIA KOMUNALNE ISTNIEJĄCE DO ADAPTACJI I MODERNIZACJI

2.2.1. ISTNIEJĄCE ŁAWKI PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI I MODERNIZACJI 4SZT.
2.2.2. ISTNIEJĄCE KOSZE NA ŚMIECI PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI I MODERNIZACJI 4SZT.

BIURO ARCHITEKTONICZNE
MACIEJA RYDLEWSKIEGO
AutoCAD / 2000

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY DOPOSAŻENIA
W URZĄDZENIA ZABAWOWE I KOMUNALNE PLACU ZABAW

RZUT PLACU ZABAW

2