


UWAGA:
NAWIERZCHNIE PLACU PÓLKOLISTEGO NALEŻY PROWADZIĆ PO ISTNIEJĄCYM TERENIE, UWAŻAJĄC NA TO, ABY ZACHOWAĆ JEDNOLITE NACHYLENIE PODŁUŻNE, W KIERUNKU ALEJKI ŻWIROWEJ, BEZ MIEJSCOWYCH ZAGŁĘBIEN, NIEPRZEKRACZAJĄCE 1-2%. OBRZEŻA POWINNY WYSTAWAĆ PONAD OTACZAJĄCY GRUNT - OK. 5CM. W RAZIE KONIECZNOŚCI NALEŻY WZDŁUŻ OBRZEŻY PODSYPAĆ TROCHEŹ ZIEMI, KSZTAŁTUJĄC NIEWYSOKIE, ŁAGODNE SKARPY

koszka betonowa "Holland"grub. 5 cm
podsyпка piask.- cement. 3 - 5cm
podbudowa z tłucznia 10cm
warstwa odcinająca z piasku 15cm
grunt rodzimy



**PRZEKRÓJ PRZES NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI
BETONOWEJ PLACU PÓLKOLISTEGO 1:20**

UWAGA:
WSZYSTKIE WYMIARY I RZĘDNE
SPRAWDZIĆ NA MIEJSCU BUDOWY.
W RAZIE KONIECZNOŚCI SKONTAKTOWAĆ
SIĘ Z PROJEKTANTEM

UWAGA:
STARE OBRZEŻA ISTNIEJĄCEGO PLACU PÓLKOLISTEGO
ORAZ JEGO NAWIERZCHNIĘ ŻWIROWĄ NALEŻY USUNĄĆ
PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC.

BIURO ARCHITEKTONICZNE MACIEJA KNEBLEWSKIEGO Łódź, ul. Tłuwina 97 tel. 0-42 612 23 94 tel. kom. 0601 64 91 06	Part No: 05725-091452-9000 Serial No: 342-92506011
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY DOPOSAŻENIA W URZĄDZENIA ZABAWOWE I KOMUNALNE PLACU ZABAW	
LOKALIZACJA INWESTYCJI: Łódź, okolice ALG, Oficjaliz-Dreszera w parku im. J. Pilsudskiego	INWESTOR: UMk, Delegatura Łódź-Polecie, Ref. Komunałby, Łódź, ul. Krzemieniecka 2b
AUTOR: branża architektoniczna	data i podpis
mgr inż. arch. Monika REPELA-KUCHNOWSKA, upr. bud. do projektowania bez ograniczeń w specj. architekton. NR EWID. 131/01/MŁ	05.2009
PRZEKRÓJ PRZES NAWIERZCHNIĘ Z KOSTKI BETONOWEJ PLACU PÓLKOLISTEGO	
SKALA 1:20 RYS. NR	3