

teczka zawiera

I. opis techniczny
wykaz materiału szkółkarskiego
podstawowe dane obmiarowe

II. część graficzna

rysunek Nr 1 – obsadzenia – sytuacja, skala 1 : 250

Opis do projektu urządzenia zieleni

1. Zakres opracowania

Projekt urządzenia zieleni obejmuje teren włączonego do Parku im. St. Staszica obszaru po wyburzeniu zaplecza ogrodniczego.

Powierzchnia działki przyłączonej: 2.464 m²,

Powierzchnia z obrzeżami, na której przewiduje się urządzenie zieleni: 1. 642 m²

Jest to obszar zawarty między istniejącą alejką asfaltową od strony północnej a obecnie południowa granicą parku, czyli projektowanym ogrodzeniem parku oraz ogrodzeniami posesji sąsiadujących z parkiem.

Wschodnią, zewnętrzną granicą opracowania jest projektowane ogrodzenie wzdłuż ulicy Wierzbowej. Powierzchnia całości terenu przewidzianego do urządzenia: 3. 012 m².

2. Zieleń istniejąca

Na terenie przyłączonej działki, w części środkowej, rośnie jedno drzewo ozdobne – klon pospolity.

Natomiast wzdłuż północnej i wschodniej granicy opracowania rośnie drzewostan stary, z okresu powstania parku.

Od północy zlokalizowane jest rzędowe obsadzenie wzdłuż szerokiej alejki asfaltowej złożone głównie z lipy krymskiej oraz pojedynczych egzemplarzy lipy drobnolistnej i lipy amerykańskiej. Bezpośrednio przy ulicy rośnie wielka topola – mieszańiec euroamerykański o obwodzie pnia przekraczającym 3 m.

W części wschodniej skład gatunkowy jest bardziej zróżnicowany, rosną tutaj robinie, jesiony, klony pospolite, jawory. Na uwagę zasługuje klon jawor, największe drzewo na tym terenie, klon polny o bardzo wysokiej koronie oraz małe drzewko, ale rzadki obecnie gatunek: głóg ostrogowy.

Krzewy – suchodrzew, jaśminowiec i śnieguliczka – rosną wzdłuż alejki asfaltowej i w części wschodniej. Są to egzemplarze stare, wymagające cięcia odmładzającego.

Teren od strony południowej i wschodniej pozbawiony jest roślinności drzewiastej.

W ramach urządzenia szaty roślinnej przewiduje się wykonanie cięcia odmładzającego i ograniczającego korony na wszystkich istniejących w granicach opracowania krzewach.

Natomiast cięcia pielęgnacyjne na istniejących drzewach oraz usunięcie suszu zostanie wykonane wraz z pielęgnacją drzewostanu całego parku, co zostało przewidziane przez Zamawiającego w ramach innego zadania.

3. Zieleń projektowana

Układ przestrzenny zieleni nawiązuje do układu całości parku – starano się o utworzenie wnętrza parkowego, wolnego od nasadzeń w części środkowej i obsadzenie partii obrzeżnych.

Na wniosek mieszkańców posesji sąsiadujących z projektowanym obszarem od strony południowej – nie zaprojektowano drzew wysokich aby nie zasłaniać dopływu światła do budynków.

W związku z istniejącym starym drzewostanem od strony północnej i brakiem możliwości zlokalizowania większych drzew od strony południowej – zaprojektowano liczne obsadzenia z krzewów, wyższych i okrywowych.

Stanowią one podbudowę północnej linii drzew oraz stanowią otulinę wzdłuż zewnętrznych ogrodzeń. W miejscu lokalizacji urządzeń siłowni – stanowią one jej pewne wydzielenie.

Dla zaznaczenia wejścia od ulicy Wierzbowej zaprojektowano dwa duże drzewa.

W celu podkreślenia projektowanego ogrodzenia oraz granicy parku z ulicą Wierzbową zaprojektowano rytmiczne obsadzenia z małych drzewek.

W doborze gatunkowym uwzględniono wymagania siedliskowe drzew i krzewów oraz ich walory estetyczne (barwne liście w okresie wegetacji, kolorowe owoce). Niestety, gatunków iglastych prawie się nie projektuje z powodu bardzo możliwych kradzieży.

Przewiduje się pokrycie korą powierzchni gruntu zajętego przez obsadzenia krzewami oraz wokół drzew.

Na pozostałym terenie projektuje się założenie trawnika dywanowego. Urządzenie zieleni należy wykonać ściśle ze specyfikacją wykonania robót oraz zgodnie z wykazem materiału szkółkarskiego.

projektowane ilości materiału szkółkarskiego:

drzewa – 42 sztuki

 w tym iglaste – 3 sztuki

 liściaste – 39 sztuk

krzewy – 1. 687 sztuk

 w tym iglaste i zimozielone – 54 sztuki

 liściaste - 1. 633