


PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ CZ.5A




RZĘDNA TERENU	228,60			L10	D14		L11	D14	L13
RZĘDNA DNA KANAŁU	226,12 227,03			227,23	226,40		227,23	226,40	226,65
ZAGLEBIENIE	2,48 1,57			1,30	2,20		1,30	2,20	1,92
SREDNICA, MAT./SPADEK	Ø110			i=2%	Ø110		i=8,8%	Ø110 i=10%	
ODLEGLOSCI	0,00	9,75m	9,75	0,00	9,45m	9,45	0,00	2,55m	2,55
"C"									

LEGENDA:

- 1.KANAL $\phi 110$ Z RUR PVC-U SN8 NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 20cm
- 2.STUDNIE KANALIZACYJNE Z PE $\phi 425$ mm

- 3.L10,L11,L12-KORYTKO SZCZELINOWE
SPORTFIX SUPER Z KRAWĘDZIĄ SKRAJĄ
4.L13,L14,L15,L16-KORYTKO SZCZELINOWE
SPORTFIX SUPER
5.WŁĄZY NA STUDNIACH KL.A POKRYTE
TYM, CZYM NAWIERZCHNIA BOISKA

0						WYDANIE PIERWSZE			
rew.: data:		opis rewizji:							
projektował:		mgr inż. EWA WILHELM MAZ/0164/P00S/05							
opracował:		-							
sprawdził:		mgr inż. WOJCIECH KŁYŻ 662/Lb/2002							
rew.: data:		- -		opis rewizji:		-			
Generalny projektant:		PPHU "PERIMEX" S.C. 95-200 PABIANICE, UL. KONSTANTINOWSKA 39 tel. fax. (042) 213 19 69 / 213 11 96 e-mail: perimex@reostroda.pl		Autor opracowania: 					
rew.: data:		- -		opis rewizji:		-			
projekt:		PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTÓW LEKKOATLETYCZNYCH AZS ŁÓDŹ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ SPORTOWĄ I TECHNICZNĄ W ŁÓDŹI jako konfiguracja dokumentacji "MODERNIZACJA I ROZBUDOWA BAZY SPORTOWEJ AZS ŁÓDŹ (FAZA 1)" adres inwestycji: Akademicki Związek Sportowy, Łódź ul. Lumumbuy 22/26, 91-404 Łódź (dz. 42/1, 42/2, 43/3, 43/9, 43/10, 43/32, 43/41, 43/45, 43/48, 43/49, 43/50, 43/51, 43/52, 43/53)							
inwestor:		Miasto Łódź ul. Piotrkowska 104 90-004 Łódź							
skala:		1:100		format:		A3		numer rys.: AZS-WYK-KAN-002-06	
rew.:		0		nazwa rys.:		PROFILI SIECI KAN. DESZCZOWEJ OBSZAR STADIONU SIECI WOD-KAN		branża: SANITARNA	
tytuł projektu:		PROJEKT BUD.-WYK				branża:			