

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu generalnego pokoi mieszkalnych w 6 DPS w Łodzi, ul. Złotnicza 10.

Data publikacji w BIP – 28 września 2009 r.

W dniu 8 października 2009 r. do 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi wpłynęły pisma z pytaniami dotyczącymi SIWZ, które przedstawiamy poniżej.

Prosimy o wyjaśnienie następujących materiałów z pozycji kosztorysowych:

1. Wykładziny PCV Tarket (określić jaka).
2. Roletki wewnętrzne do okien (w prowadnicach czy luźne).
3. Płytki glazurowane na ścianę (wymiar i kolor).
4. Wnoszę o wyjaśnienie czy cena oferty stanowiąca kryterium oceny ofert i odpowiadająca oczekiwanemu wynagrodzenie wykonawcy obejmuje wykonanie remontu 32 pokoi i w jaki sposób ma być ustalona. Czy cena remontu każdego pokoju jest z założenia taka sama i dlatego wynagrodzenie wykonawcy stanowi iloczyn ceny za remont jednego pokoju i liczby pokoi.

Wyjaśnienia odnośnie materiałów z pozycji kosztorysowych (książka przedmiarów).

Ad 1. W pozycji nr 22 wymagamy wykładziny typu Tarkett, rodzaj Tapiflex TX 163.

Ad 2. W pozycji nr 32 wymagamy roletek wewnętrznych naszybowych w prowadnicach.

Ad 3. W pozycji nr 17 wymagamy licowania ścian płytkami glazurowanymi o wymiarach od 15 X 15 cm do 25 X 30 cm w kolorach odpowiadających kolorystyce wykładziny i drzwi.

Ad 4. Odnośnie doprecyzowania przedmiotu zamówienia (zmiana specyfikacji). Łączna cena ofertowa przetargu jest iloczynem ceny brutto remontu jednego pokoju (formularz oferty) razy 32 pokoje. Formularz oferty i książka przedmiarów opisuje zakres robót dotyczący jednego pokoju.

W dniu 12 października 2009 r. do 6 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi wpłynęły pisma z pytaniami dotyczącymi SIWZ, które przedstawiamy poniżej:

1. W przedmiarze robót wymieniono skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione indywidualnie wykończone – przesuwne. Proszę o dostarczenie dokumentacji na indywidualne wzmocnienie skrzydeł, bądź proszę odpowiedzieć czy możliwe jest zastosowanie skrzydeł drzwiowych przesuwnych, ale wzmocnionych fabrycznie z systemem przesuwным fabrycznym?
2. W przedmiarze robót przyjęto wywóz gruzu na dalsze 1 km. Proszę odpowiedzieć czy organizator przetargu posiada własne składowisko gruzu

w odległości 1 km., czy też należy przyjąć wywóz gruzu na miejskie składowisko śmieci, co w konsekwencji wydłuży drogę do 20 km.

3. Proszę podać szerokość i długość nakładek PCV na parapety wewnętrzne.
4. Proszę podać sposób wykończenia krawędzi płyt meblowych odbojowych – czy taśmą samoprzylepną, czy okleiną PCV.
5. W przedmiarze robót przyjęto uzupełnienie posadzek cementowych. Proszę odpowiedzieć czy inwestor zakłada wykonanie wylewki samopoziomującej (jaka grubość) pod wykładzinę Tarkett, jak przewiduje technologia układania posadzek rulonowych.

Wyjaśnienia odnośnie w/w zapytania.

Ad. 1. Możliwe jest zastosowanie drzwi przesuwnych wzmocnionych fabrycznie z fabrycznym systemem przesuwym.

Ad. 2. Należy przyjąć wywóz gruzu na miejskie składowisko w konsekwencji na odległość 15 km.

Ad. 3. Wymiary nakładek PCV na parapety wewnętrzne wynoszą:

- szerokość – 32 cm,

- długość – 165 cm.

Ad. 4. Wykończenie płyt meblowych odbojowych – dopuszczamy taśmy samoprzylepne albo okleiny PCV.

Ad. 5. Zakładamy uzupełnienie posadzek – wylewkami samopoziomującymi w 16 pokojach (grubość 0.5 cm).