



OZNACZENIE NA RYSUNKU	01		
RODZAJ WYROBU	OKNO ALUMINIOWE		
RZUT			
WIDOK OD STRONY ELEWACJI			
WYMIAR OTWORU W MURZE	SZER.	14730	
	WYS.	900	
OZN. SKRZYDEŁ		-	
PRZYZIEMIE ±0.00		1	
POZIOM +4,76		-	
RAZEM		1	
UWAGI	<p>OKNAZ NAWIEWNIKIEM OKIENNYM O WSPÓŁ. INFILTRACJI MAX. 0,3m3/(mxhxdPa 3g)</p> <p>PROFILE ALUMINIOWE, CIEPŁE.</p> <p>SZKŁO OKIENNE 6/16/44.2 P2A NIEBIESKIE</p> <p>SZKŁO NA FILARKACH MIĘDZYOKIENNYCH 6 mm, ESG, NIEBIESKIE</p> <p>EMALIA WG RAL 5024 W POLACH NIEPRZEZIERNYCH</p> <p>IZOLACYJNOŚĆ CIEPLNA ZESTAWU</p> <p>SZYBOWEGO U max-1,1W/m²K</p> <p>U max-1,8W/m²K</p> <p>KOLOR 49.9T07 (SZARY)</p>		

UWAGA:

- PRZED ZAMÓWIENIEM SYSTEMU OKIENO-DRZWIOWEGO NALEŻY DOKONAĆ DOKŁADNYCH POMIARÓW NA BUDOWIE.
- WIDOK OKIEN OD STRONY ELEWACJI.
- SKRZYDŁO UCHYLNO-ROZWIERNIE, FUNKCJA ROZWIERANIA TYLKO W PRZYPADKU MYCIA

 SZYBA NIEPRZEZIERNĄ

TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MIEJSKICH KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ		1:50
RYSUNEK:	ZEST. SYSTEMOWEJ ŚLUSARKI OKIENNEJ 01	ETAP: PW	
ADRES:	PARK im. Ks. J. Poniatowskiego, Łódź, ul. Żeromskiego 117	DATA:	IX-2009r.
	DZIAŁKA NR EWID. 9/1, 5/20, OBRĘB P-28		
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ŁÓDZI WYDZIAŁ SPORTU 90-365 ŁÓDŹ ul. TYMIENIECKIEGO 5		A19.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ARCH. JAROSŁAW PRZYBYLSKI	UPRAW: 292/88/WŁ w spec. archit. b.o.	
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. ARCH. JOANNA KOSIOR		
SPRAWDZIŁ:	MGR INŻ. ARCH. MARCIN KOSIOR	UPRAW: 7/R20/ŁIA/02 w spec. archit. b.o.	