




PRZĘKRÓJ KONSTRUKCYJNY 1-1
skala 1 : 50




SZCZEGÓŁ "1"
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ "3"
SKALA 1 : 10



SZCZEGÓŁ "2"
SKALA 1 : 10



- 1 Wibroprasowana kostka betonowa gr. 8 cm (spoiny wypełnione piaskiem)
- 2 Podsyпка cementowo-piaskowa 1:3 o gr. 5 cm
- 3 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr. 20 cm
- 4 Warstwa odsączająca z piasku średnio lub drobnoziarnistego (k > 8 m/dobę) o gr. 15 cm
- 5 Betonowy krawężnik wibroprasowany 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 5 cm i ławie betonowej B15 z oporem

TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MIEJSKICH KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ			1:50	NUMER RYS.
RYSUNEK:	PROJEKT DRÓG I UKSZTAŁTOWANIA TERENU – PRZĘKRÓJ KONSTR. 1-1	ETAP: PW			
ADRES:	PARK Im. Ks. J. Poniatowskiego, Łódź, ul. Żeromskiego 117	DATA: VII-2009r.			
INWESTOR:	URZĄD MIASTA ŁÓDZI WYDZIAŁ SPORTU 90-365 ŁÓDŹ ul. TYMIENIECKIEGO 5		PODPIS:		
PROJEKTANT:	inż. JADWIGA RADOMSKA ZIELENIEMSKA	UPRAW. 297/81/WML			
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Przemysław ZIELENIEMSKI			4	
	inż. Kozimierz ŁYSIAK	UPRAW. nr PNB – 1/90/66			