


# PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

SKALA 1:20

PRZEKRÓJ 3-3




OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 8 x 30 cm  
spoiny wypełnione zaprawą cementową  
PODSYPKA PIASKOWA O GRUB. 5 cm

OBRZEŻE BETONOWE O WYM. 8 x 30 cm  
spoiny wypełnione zaprawą cementową  
PODSYPKA PIASKOWA O GRUB. 5 cm

KOSTKI BETONOWE BRUKOWE WIBROPRASOWANE O WYM. 20x10x8 cm  
spoiny wypełnione piaskiem  
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:3 O GRUB. 4 cm  
PODSYPKA PIASKOWA O GRUB. 5 cm

UKŁAD KOSTEK NA CHODNIKU



TEMAT:	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA ISTNIEJĄCYCH OBIEKTÓW MIEJSKICH KORTÓW TENISOWYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ			1:20
RYSUNEK:	PROJEKT DRÓG I UKSZTAŁTOWANIA TERENU – PRZEKRÓJ KONSTR. 3-3			ETAP: PW
ADRES:	PARK im. Ks. J. Poniatowskiego, Łódź, ul. Żeromskiego 117			DATA: VII–2009r.
INWESTOR:	DZIAŁKA NR EWID. 9/1, 5/20, OBRĘB P-28			PODPIS:
	URZĄD MIASTA ŁÓDZI WYDZIAŁ SPORTU 90-365 ŁÓDŹ ul. TYMIENIECKIEGO 5			
PROJEKTANT:	inż. Jadwiga RADOMSKA ZIELENIŃSKA	UPRAW: 297/81/WML		6
	inż. Przemysław ZIELENIŃSKI			
SPRAWDZAJĄCY:	inż. Kozimierz TYSIAK	UPRAW: nr PNB – 1/90/66		