

Aksonometria instalacji wodociągowej

skala 1:100

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ


- 1 - Rozprowadzenie wodociągu w poszczególnych pomieszczeniach -
- w warstwach posadzkowych oraz pod stropem
- 2 - Szczegóły rozmieszczenia przyborów sanitarnych zgodnie z projektem architektury.
- 3 - Przy rozprowadzeniu przewodów wodociągowych uwzględnić trasy innych przewodów i możliwych z nimi przecięć i kolizji.
- 4 - Przy podejściach do baterii czepalnych zastosować zawory kątowe. Baterie z zaworami łączyć za pomocą zbrojonych węży elastycznych
- 5 - Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w stalowych tulejach osłonowych (przepustach)

OZNACZENIA INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

- projektowane przewody wody zimnej (zw)
- projektowany przewód wody ciepłej (cw)
- projektowany przewód cyrkulacji wody (cyr)
- projektowany przewód wody p.poż. (p.poż.)

zw-DN25x3,5
cw-DN25x3,5
cr-DN18x2,5

- oznaczenie średnic przewodów wodociągowych dla rur wykonanych z PE-X/Al/PE-RT



- zestaw wodomierzowy - zawór odcinający, wodomierz, zawór odcinający, zawór antyskażeniowy



- bateria umywalkowa, zlewozmywakowa





- bateria natryskowa



- miska ustępowa



- zawór polewaczkowy



Instalacja wodociągowa prowadzona na poz. 4,00

Instalacja wodociągowa prowadzona na poz. 4,00 za kanałem wentylacji

	52-434 Łódź ul. Macka z Bogusława 51/2 www.kan.klodz.pl		tel.: 042-670-40-04 fax: 042-670-81-16 kan@kan.klodz.pl	
	Nazwa i adres obiektu: Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów miejskich kortów tenisowych, Łódź, ul. Żeromskiego 117		Nr rysunku: 4	
Przedmiot rysunku: Aksonometria instalacji wodociągowej		Branża: Instalacyjna		
Faza: P.W.		Podpis:		
Imię i nazwisko		Nr uprawnień		
Projektant mgr inż. Izabela Drobniak-Kamińska		LOD/0563/PO05/06		
Współpraca		-		
Współpraca		-		
Sprawdza mgr inż. Janusz Kamiński		152/85/WL		
Data: 09.2009		Skala: 1 : 100		