


Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

skala 1:100



OZNACZENIA INSTALACJI KANALIZACYJNEJ



- oznaczenie projektowanego pionu kanalizacyjnego



- oznaczenie wywiewki kanalizacyjnej



- rewizja



- zawór napowietrzający

UWAGI DOTYCZĄCE INSTALACJI KANALIZACYJNEJ

- 1 - Projektowane pionu kanalizacyjne wykonać z rur PP lub PVC-U, łączonych za pomocą uszczeltek gumowych.
- 2 - Projektowane pionu zakończyć wywiewkami kanalizacyjnymi wyprowadzonymi nad dach budynku na wysokość min. 0,50m od połaci dachu
- 3 - Projektowane pionu należy obudować lub prowadzić w szachtach instalacyjnych
- 4 - Minimalny spadek projektowanych poziomów kanalizacyjnych - 1,5%
- 5 - Nieopisane poziomy odpływów z umywalk, zlewozmywaków, natrysków i innych przyborów wykonać z rur PVC-U DN50mm, podejścia pod przybory wykonać z rur DN40PVC-U lub z PP



**BIURO
PROJEKTOWO USŁUGOWE**

92-434 Łódź
ul. Małka z Bogdanca 51.2
www.isan.lodz.pl
tel.: 042-670-80-04
fax: 042-670-81-18
isan@isan.lodz.pl

Nazwa i adres obiektu:
Przebudowa i rozbudowa istniejących obiektów miejskich kortów
tenisowych; Łódź, ul. Żeromskiego 117

Nr rysunku:
5

Przedmiot rysunku:

Rozwinięcie instalacji kanalizacyjnej

Branża:
instalacyjna

Faza:
P.W.

Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Podpis
Projektant	mgr inż. Izabela Drobnik-Kamińska	LOD/0563/P00S/06	
Współpraca	—	—	
Współpraca	—	—	
Sprawdzający	mgr inż. Janusz Kamiński	152/85/WŁ	
Data:	09.2009	Skala:	1 : 100