

III Wytyczne realizacji inwestycji

4.1 Granice pasa robót

Pas robót znajduje się w na terenie działek nr 1/29, 5/20 aż do działki 9/1 Inwestora przeznaczonej na inwestycje .

4.2 Odwodnienie wykopów

Zgodnie i informacjami uzyskanymi z opracowania geologicznego poziom wód gruntowych znajduje się poniżej planowanej inwestycji

W czasie realizacji wykopów gdy budowa prowadzona będzie w porze deszczowej lub bezpośrednio po opadach pojawić się mogą okresowo wody gruntowe ,wówczas może zaistnieć potrzeba odprowadzenia z dna wykopu zgromadzonej wody

W takiej sytuacji należy odpompować nagromadzone wody do istniejącej kanalizacji deszczowej powierzchniowo przy użyciu pomp elektrycznych lub spalinowych.

4.3 Organizacja ruchu drogowego i odtworzenie nawierzchni

Teren objęty inwestycją jest użytkowany , także stwarza konieczności wyznaczania objazdów i dojazdów do istniejących obiektów na czas wykonywania robót .

4.4 Oznakowanie i zabezpieczenie wykopów

Wykopy powinny być zabezpieczone ,oznakowane i oświetlone na całym odcinku robót .Jest to szczególnie ważne ze względu na prowadzenie robót w miejscach ogólnie dostępnych , a przede wszystkim w pasie drogowym

Wykopy muszą być zabezpieczone zarówno zaporami ustawionymi na terenie wzdłuż wykopu jak i poprzez odpowiednie oświetlenie sygnalizacyjne i ostrzegawcze.

Wszystkie prace budowlane i montażowe należy prowadzić zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi warunków wykonania i odbioru robót instalacyjnych oraz przepisami BHP.

Całość przyłącza wykonać zgodnie z " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych " tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe, oraz obowiązujących norm.