ARCON BUD PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE BIURO: 91-425 ŁÓDŹ ul.PÓŁNOCNA 36a tel/fax 0-42 633-27-38 ; 630-02-21	WYKAZ OKIEN I DRZWI	OBIEKT : PROJEKT ROZBUDOWY HALI SPORTOWEJ KLUBU SPORTOWEGO "ANILANA" o ZAPLECZE SOCJALNO SANITARNE przy ul. SOBOLOWEJ 1 w ŁODZI	NR ZLEC. 02/P/12/2008 DATA : 12.2008r	RYSUNEK ARKUSZ 1

L.P	RODZAJ WYROBU	TYP	NUMER RYSUNKU	WYMIARY WYROBU / mm /				PROFIL OŚCIEŻNICY	ILOŚĆ WYROBÓW /szt./			UWAGI :
				W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY		W ŚWIETLE OŚCIEŻY						
				S	H	S_o	H_o		LEWE	PRAWE	RAZEM	
1.		D1	2–03.00	900	2000	1000	2100		3	4	7	● DRZWI WEW. JEDNOSKRZYDŁOWE ● PŁYTOWE PEŁNE OKLEINOWANE ● DRZWI WYPOSARZYĆ w SAMOZAMYKACZE ● OŚCIEŻNICA DREW. REGULOWANA OKLEINOWANE
2.		D2	2–03.00	900	2000	1000	2100		3	3	6	● DRZWI WEW. JEDNOSKRZYDŁOWE ● PŁYTOWE PEŁNE OKLEINOWANE ● TULEJE WENTYLACYJNE ● DRZWI WYPOSARZYĆ w SAMOZAMYKACZE ● OŚCIEŻNICA DREW. REGULOWANA OKLEINOWANE
3.		D3	2–03.00	900	2000	1000	2100		4	2	6	● DRZWI WEW. JEDNOSKRZYDŁOWE ● PŁYTOWE PEŁNE OKLEINOWANE ● KĄT ROZWARCIA 180° (WYKŁADANE) ● TULEJE WENTYLACYJNE ● OŚCIEŻNICA DREW. REGULOWANA OKLEINOWANE
4.		D4	2–03.00	900	2000	1000	2100		1	4	5	● DRZWI WEW. JEDNOSKRZYDŁOWE ● PŁYTOWE PEŁNE OKLEINOWANE ● TULEJE WENTYLACYJNE ● KĄT ROZWARCIA 180° (WYKŁADANE) ● OŚCIEŻNICA DREW. REGULOWANA OKLEINOWANE