


Schemat podłączenia nagrzewnicy wentylacyjnej



Oznaczenia


1. Zawór odcinający
2. Zawór trójdrogowy VMV f-my Danfoss  
dn20 k=4,0m<sup>3</sup>/h
3. Zawór zwrotny Socla f-my Danfoss dn32
4. Pompa obiegowa f-my Grundfos  
UPS 25-30, P=55W, In=0,24A

Obieg mały

80/60°C  
Q=26,5kW  
Δp=6,9kPa

Obieg duży

80/60°C  
Q=26,5kW  
Δp=22,7kPa  
V=244dm<sup>3</sup>

<b>AUTOR PROJEKTU</b>			
		<b>Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze</b> <b>91-425 ŁÓDŹ</b> <b>ul. Północna 36a</b> <b>tel/fax: (0-42) 633-27-38, 630-02-21</b> <b>e-mail: arconbud@arconbud.com.pl</b> <b>http://www.arconbud.com.pl</b>	
<b>ARCONBUD</b>			
<b>ZLECIENIODAWCA</b>			
<b>MIASTO ŁÓDŹ</b> <b>WYDZIAŁ SPORTU UMŁ</b> <b>90-365 Łódź, ul. Ks.Bp.W.Tymienieckiego 5</b>			
<b>PROJEKT</b>			
<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROZBUDOWY</b> <b>HALI SPORTOWEJ ANILANA W ŁODZI</b> <b>PRZY UL. SOBOŁOWEJ 1</b>			
<b>TOM 23</b>			
<b>PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY</b> <b>INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ</b>			
<b>PROJEKTOWAŁ</b>		<b>PODPIS</b>	
inż. Jerzy Sysło		upr.119/78/UMŁ	
<b>SPRAWDZIŁ</b>		<b>PODPIS</b>	
inż. Marek Jędrzejewski		upr.206/81/WMŁ	
<b>OPRACOWAŁ</b>		<b>PODPIS</b>	
mgr inż. Joanna Mikołajczyk			
<b>NAZWA RYSUNKU</b>		<b>SKALA</b>	
<b>ROZWINIĘCIE INSTALACJI</b> <b>ZASILANIA NAGRZEWNICY</b>		<b>1:100</b>	
<b>FAZA PROJEKTU</b>		<b>DATA</b>	
<b>PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY</b>		12.2008 r.	
<b>ZLECENIE</b>	<b>TOM</b>	<b>BRANŻA</b>	<b>NR RYSUNKU</b>
<b>2/P/12/2008</b>	<b>2.3</b>	<b>IS</b>	<b>2.3- 04.00</b>