Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
budowa budynku gospodarczego Żeromskiego 18 nakł								
1	rozbiórka starych budynków gospodarczych							
1 d.1	KNR 4-04 0901-01	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - wykonanie przęseł	m				30.00	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.5300	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	2600622	deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III	m^3	0.0110	0.00	0.000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	1.4100	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 1				**0.000**	**30.000**	**0.00**
2 d.1	KNR 4-04 0901-02	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - przygotowanie słupów	m				30.00	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1700	0.00	0.000		
		-- Materiały --						
	3950000	drewno na stemple (okrągłe) iglaste korowane śr. 6 do 20 cm	m^3	0.0020	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 2				**0.000**	**30.000**	**0.00**
3 d.1	KNR 4-04 0901-03	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - ustawienie	m				30.00	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.3000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 3				**0.000**	**30.000**	**0.00**
4 d.1	KNR 4-04 0901-04	Ogrodzenia drewniane z przęseł przenośnych - rozebranie	m				30.00	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.2100	0.00	0.000		
		Razem pozycja 4				**0.000**	**30.000**	**0.00**
5 d.1	KNR 4-04 0509-02	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zakład - 6 warstw papy Krotność = 2	m^2				24.00*4.00 = 96.000	
		-- Robocizna --						
	999	0.2*2=	r-g	0.4000	0.00	0.000		
		Razem pozycja 5				**0.000**	**96.000**	**0.00**
6 d.1	KNR 4-04 0403-02	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych - deskowanie dachu na styk	m^2				24.00*4.00 = 96.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1700	0.00	0.000		
		Razem pozycja 6				**0.000**	**96.000**	**0.00**
7 d.1	KNR 4-04 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m^2				24.00*4.00 = 96.000	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1500	0.00	0.000		
		Razem pozycja 7				**0.000**	**96.000**	**0.00**
8 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku o śr. 12 cm	m				18.00	
		-- Robocizna --						
	999		r-g	0.1500	0.00	0.000		
		Razem pozycja 8				**0.000**	**18.000**	**0.00**