

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
9 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku o śr.12 cm	m				3.00*2 = 6.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1100	0.00	0.000		
Razem pozycja 9						0.000	6.000	0.00
10 d.1	KNR 4-04 0404-05	Rozebranie ścianek działowych z łat i rygli	m ²				4.00*2.80* 12+6.00* 2.80*2 = 168.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.4200	0.00	0.000		
	2600539	-- Materiały -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m ³	0.0050	0.00	0.000		
	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II	m ³	0.0030	0.00	0.000		
	1330400	gwoździe budowlane okrag- łe gole	kg	0.1600	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 10						0.000	168.000	0.00
11 d.1	KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieo- tynkowanych na styk	m ²				4.00*2.80* 12+6.00* 2.80*2 = 168.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.1700	0.00	0.000		
Razem pozycja 11						0.000	168.000	0.00
12 d.1	KNR 4-04 0102-02	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wys.do 9 m (do 2 kondygnacji) na za- prawie cementowo-wapien- nej	m ³				(18.00*2.80* 0.25)*2+ (4.00*2.80* 0.25)-0.80* 2.00*6 = 18.400	
	999	-- Robocizna --	r-g	3.1000	0.00	0.000		
Razem pozycja 12						0.000	18.400	0.00
13 d.1	KNR 4-04 0301-01	Rozebranie podłoża z beto- nu żwirowego o grub. do 5 cm	m ³				18.00*4.00 = 72.000	
	999	-- Robocizna --	r-g	5.8800	0.00	0.000		
Razem pozycja 13						0.000	72.000	0.00
14 d.1	KNR 4-04 0302-02	Rozebranie ław betonowych o grub.(wys.) do 100 cm	m ³				(18.00*2+ 4.00)*0.40* 0.80 = 12.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	11.3500	0.00	0.000		
Razem pozycja 14						0.000	12.800	0.00
15 d.1	KNR 4-01 0105-01 analogia	Zasypanie wykopów pias- kiem z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gr.kat. I-II	m ³				(18.00*2+ 4.00)*0.40* 0.80 = 12.800	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0400	0.00	0.000		
	1601801	-- Materiały -- Piasek zwykły	m ³	1.0500	0.00	0.000		
Razem pozycja 15						0.000	12.800	0.00