| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | Koszt jedn | Ilość | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | -- Robocizna -- | | | | | | |
| | 999 | 3.43*0.955= | r-g | 3.2757 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | **Razem pozycja 21** | | | | **0.000** | **14.476** | **0.00** |
| 22 d.2 | **KNR 2-02 1101-07** | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym | m³ | | | | 0.10*[2.20* (1.51+1.67* 9+1.68+ 1.72)] = 4.387 | |
| | | -- Robocizna -- | | | | | | |
| | 999 | | r-g | 4.3200 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | -- Materiały -- | | | | | | |
| | 1601801 | Piasek zwykły | m³ | 1.0800 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 0000000 | materiały pomocnicze | % | 1.5000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | **Razem pozycja 22** | | | | **0.000** | **4.387** | **0.00** |
| 23 d.2 | **KNR 2-02 1101-03** | Podkłady murarskie z tłucznia lub żużla na podł.gruntowym | m³ | | | | 0.15*[2.20* (1.51+1.67* 9+1.68+ 1.72)] = 6.580 | |
| | | -- Robocizna -- | | | | | | |
| | 999 | | r-g | 5.9200 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | -- Materiały -- | | | | | | |
| | 2380807 | zaprawa cementowa M 12 | m³ | 0.2000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 1690000 | gruz ceglany | m³ | 1.0800 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 0000000 | materiały pomocnicze | % | 1.5000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | **Razem pozycja 23** | | | | **0.000** | **6.580** | **0.00** |
| 24 d.2 | **KNR 2-02 0604-05** | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa | m² | | | | 22.59*3.10 = 70.029 | |
| | | -- Robocizna -- | | | | | | |
| | 999 | | r-g | 0.2474 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | -- Materiały -- | | | | | | |
| | 2301499 | roztwór asfaltowy do gruntowania | kg | 0.3000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 1040799 | lepik asfaltowy na zimno | kg | 2.0000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 2301399 | papa smołowa izolacyjna | m² | 1.1500 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 3950101 | drewno opałowe' | kg | 1.1000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 0000000 | materiały pomocnicze | % | 1.5000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | -- Sprzęt -- | | | | | | |
| | 34000 | wyciąg | m-g | 0.0083 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 39599 | środek transportowy | m-g | 0.0060 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | **Razem pozycja 24** | | | | **0.000** | **70.029** | **0.00** |
| 25 d.2 | **KNR 2-02 0604-06** | Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - druga i nast.warstwa | m² | | | | 22.59*3.10 = 70.029 | |
| | | -- Robocizna -- | | | | | | |
| | 999 | | r-g | 0.1079 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | -- Materiały -- | | | | | | |
| | 1040799 | lepik asfaltowy na zimno | kg | 1.6000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 2301099 | papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m² | 1.1500 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 3950101 | drewno opałowe | kg | 0.9000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 0000000 | materiały pomocnicze | % | 1.5000 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | -- Sprzęt -- | | | | | | |
| | 34000 | wyciąg | m-g | 0.0072 | 0.00 | 0.000 | | |
| | 39599 | środek transportowy | m-g | 0.0047 | 0.00 | 0.000 | | |
| | | **Razem pozycja 25** | | | | **0.000** | **70.029** | **0.00** |