

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn.	Ilość	Wartość
		-- Sprzęt --						
	71251	prościarka do prętów	m-g	3.6000	0.00	0.000		
	71231	nożyce do prętów	m-g	4.7500	0.00	0.000		
	71212	giętarka do prętów	m-g	4.0300	0.00	0.000		
	34000	wyciąg	m-g	0.7200	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	1.3000	0.00	0.000		
Razem pozycja 33						0.000	0.372	0.00
34 d.2	KNR 2-02 0120-02	Ścianki działowe pełne z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2ceg.	m ²				2.50*(2.05+2.63)*0.5*11 = 64.350	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.4100	0.00	0.000		
	1800199	-- Materiały --						
	2380899	cegła budowlana pełna	szt	48.1000	0.00	0.000		
	0000000	zaprawa	m ³	0.0300	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.1600	0.00	0.000		
Razem pozycja 34						0.000	64.350	0.00
35 d.2	KNR 2-02 0217-01	Dachy z płyt prefabr.drobnowym.żelbet.korytkow.za-mkniętych	m ²				22.59*2.70 = 60.993	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.0594	0.00	0.000		
	1931609	-- Materiały --						
	1931610	Płyta dachowa korytkowa zamk.DKZ/270/60	szt	0.6066	0.00	0.000		
	1931610	Płyta dachowa korytkowa zamk. DKZ/270/30	szt	0.0164	0.00	0.000		
	2370699	beton zwykły z kruszywa naturalnego	m ³	0.0009	0.00	0.000		
	2380806	Zaprawa cementowa M-4	m ³	0.00185	0.00	0.000		
	2600699	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.00007	0.00	0.000		
	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.0040	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.1427	0.00	0.000		
	39599	środek transportowy	m-g	0.0001	0.00	0.000		
Razem pozycja 35						0.000	60.993	0.00
36 d.2	KNR 2-02 0217-08	Dachy z płyt prefabr.drobnowym.- dodatek za spoinowanie	m ²				22.59*2.70 = 60.993	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0798	0.00	0.000		
	2380899	-- Materiały --						
	0000000	zaprawa cementowa	m ³	0.0056	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	1.5000	0.00	0.000		
	34000	-- Sprzęt --						
	34000	wyciąg	m-g	0.0079	0.00	0.000		
Razem pozycja 36						0.000	60.993	0.00
37 d.2	KNR 2-02 1102-01 analogia	Warstwy wyrównawcze na płytach dachowych korytkowych z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte na ostro	m ²				22.59*2.70 = 60.993	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.3564	0.00	0.000		
		-- Materiały --						