

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
	2221403	plyty chodnikowe betonowe 50x50x7 cm	szt	4.0800	0.00	0.000		
	1601899	piasek	m³	0.0834	0.00	0.000		
	1700301	cement portlandzki zwykły bez dodatków 35	t	0.0008	0.00	0.000		
	3930000	woda	m³	0.0456	0.00	0.000		
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.5000	0.00	0.000		
Razem pozycja 52						0.000	22.500	0.00
53 d.2	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m³				39.993	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.3500	0.00	0.000		
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t	m-g	0.8600	0.00	0.000		
Razem pozycja 53						0.000	39.993	0.00
54 d.2	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 21	m³				39.993	
	39811	-- Sprzęt -- samochód samowyladowczy 5 t 0.03*21=	m-g	0.6300	0.00	0.000		
Razem pozycja 54						0.000	39.993	0.00
Razem dział budowa budynku gospodarczego								0.00

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

RAZEM
Koszty pośrednie [Kp] 40% od (R, S), 64.5% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 5% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM

RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt

OGÓŁEM