p.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
		Ceny jednostkowe						
8	KNNR 5 0504-02 1)	Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugo-odporne porcelanowe przykręcane obmiar = 4kpl. -- R --	kpl.					
1*		robocizna 0.54r-g/kpl. -- M --	r-g	2.1600				
2*		Oprawa C-100 100 W, IP64 1szt/kpl.	szt	4.0000				
3*		Żarówka głównego szeregu 60W,220V 1.04szt/kpl.	szt	4.1600				
4*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
		Ceny jednostkowe						
9	KNNR 5 1204-01 1)	Montaż końcówek kablowych przez zaciskanie - przekrój żył do 6 mm2 obmiar = 9*4 = 36.000szt. -- R --	szt.					
1*		robocizna 0.0525r-g/szt. -- M --	r-g	1.8900				
2*		końcówka 1.03szt/szt.	szt	37.0800				
3*		materiały pomocnicze 2.5%	%	2.5000				
		Ceny jednostkowe						
10	KNNR 5 1207-02 1)	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych obmiar = 29+50 = 79.000m -- R --	m					
1*		robocizna 0.0924r-g/m	r-g	7.2996				
		Ceny jednostkowe						
11	KNNR 5 1208-02 1)	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm obmiar = 29+50 = 79.000m -- R --	m					
1*		robocizna 0.0525r-g/m	r-g	4.1475				
		Ceny jednostkowe						
12	KNNR 5 1301-01 1)	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 4pomiar -- R --	po-miar					
1*		robocizna 1.3r-g/pomiar	r-g	5.2000				
		Ceny jednostkowe						
13	KNNR 5 1303-01 1)	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) obmiar = 4pomiar -- R --	po-miar					
1*		robocizna 0.63r-g/pomiar	r-g	2.5200				
		Ceny jednostkowe						
14	KNNR 5 1303-02 1)	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) obmiar = 4pomiar -- R --	po-miar					
1*		robocizna 0.42r-g/pomiar	r-g	1.6800				
		Ceny jednostkowe						

PODSUMOWANIE

CAŁY KOS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Spr
RAZEM				
Koszty pośrednie [Kp] od (R, S) RAZEM				
Zysk [Z] od (R+Kp(R), M, S+Kp(S)) RAZEM				

OGOŁEM

Słownie: