Pracownicy powinni przejść szkolenie BHP na stanowisku pracy.
W zakresie instruktażu należy zwrócić szczególną uwagę na techniki montażu i demontażu oraz sposobu wykonania robót , na obsługę narzędzi i maszyn oraz sposób transportu.
Winni zostać przeszkoleni na wypadek pożaru czy awarii oraz w udzielaniu pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
Środkami technicznymi zapobiegającymi wypadkom są barierki zabezpieczające przed upadkiem z wysokości oraz siatki zabezpieczające przed spadającym gruzem i innymi przedmiotami, a także oznaczenie i zabezpieczenie stref stref niebezpiecznych.
Przed przystąpieniem do robót należy bezwzględnie wyznaczyć przebieg instalacji podziemnych.
Prace musza być przeprowadzone zgodnie z posiadana dokumentacją.
Pracownicy muszą posiadać odpowiednią odzież ochronną, rękawice robocze oraz kaski ochronne.
Wszystkie prace budowlano-montażowe winny być wykonywane zgodnie z harmonogramem realizacji robót w celu uniknięcia wykonywania prac wzajemnie wykluczających się.
Zaplecze budowy winno być wyposażone w podręczną apteczkę zawierającą niezbędne środki opatrunkowe , dezynfekujące, ratunkowe itp. oraz instrukcję pierwszej pomocy, niezbędny sprzęt gaśniczy oraz instrukcję p-poż.
Na budowie powinny być oznaczone drogi ewakuacyjne.
Bezpośredni dojazd na teren budowy prowadzi przez prześwit bramowy w budynku frontowym, z którego korzystają również mieszkańcy posesji.
Z uwagi na to należy z należytą ostrożnością korzystać z niego zwłaszcza w czasie wywozu gruzu i transportu materiałów budowlanych.
Klasyfikacja robót wg.Wspólnego słownika zamówień
45100000-8
45111100-9
45500000-2
45211000-9
45211000-0
45261100-5
45261100-5
45331211-8
45261214-7
45261000-4
45261320-3
45210000-2
45410000-4
45421134-2
45400000-1
45310000-3

Wyroby budowlane muszą spełniać warunki Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92 poz 881) oraz właściwych rozporządzeń do tej ustawy Ministra Infrastruktury.
Sposób składowania materiałów i wyrobów budowlanych regulują specjalne normy.
Najważniejsze dane dotyczące tego problemu przedstawiono w tabeli nr I
Inwestor nie narzuca wymagań dotyczących sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót oraz dotyczących środków transportu (nie dotyczy zachowania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy).