06.2006

Inwestor:

Pogotowie Opiekuńcze nr 1
ul. Krokusowa 15/17
Łódź

Adres budowy: Łódź ul. Krokusowa 15/17
Kod CPV: 454 53 000-7, 454 21 100-5, 454 21 141-4, 454 10 000-4, 454 42 100-8

Budowa:

Pogotowie Opiekuńcze

Obiekt:

Roboty remontowe na 1 piętrze

Instalacja:

Kosztorys nakładczy

Lp.	Podst.	Opis	J.m.	Nakł.	Ilość

A) ROBOTY REMONTOWE NA 1 PIĘTRZE

1	KNR 401 0354 09000-	wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2			**2,0000 szt**
	Robocizna:		R-G	1,3100	2,6200

2	KNR 401 0708 03010-	wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.iii z zaprawy cem-wap.z wapna suchogasz.na podłożu z cegieł, pustaków cer.,betonów,na ościeżach szerokości do 40 cm			**10,2000 m**
	Robocizna:		R-G	0,9500	9,6900
	piasek do zapraw		m3	0,0106	0,1081
	cement portlandzki "25" z dodatkami		t	0,0021	0,0214
	wapno suchogaszone (hydratyzowane)		t	0,0026	0,0265
	wyciąg 1-maszt.z napędem elekt		M-G	0,0200	0,2040
	betoniarka wolnospadowa 150dm3		M-G	0,0300	0,3060
	Materiały inne:		%	1,5000	

3	KNNR 2 1902 11010-	docieplanie ścian budynków płytami styropianowymi - metoda lekka Atlas Stopter, dopłata za zastosowanie wzmocnień miejsc szczególnie narażonych (narożniki, krawędzie), listwy aluminiowe lub pcv - profil narożnikowy z siatką			**20,4000 m**
	Robocizna:		R-G	0,3210	6,5484
	zaprawa klejąco-zbrojąca Styrlep do siat		kg	0,2100	4,2840
	profil narożnikowy alu z siatką		m	1,1000	22,4400
	wyciąg		M-G	0,0100	0,2040
	Materiały inne:		%	0,8000	

4	KNR 401 0705 02010-	wykonanie pasów szer.do 30cm z tynku kat.iii na zapr.z wapna suchogasz.na murach z cegieł lub ścianach bet.pokryw. bruzdy uprzednio zamur.cegłami lub dachówkami			**20,4000 m**
	Robocizna:		R-G	0,4400	8,9760
	piasek do zapraw		m3	0,0080	0,1632
	cement portlandzki "25" z dodatkami		t	0,0016	0,0326
	wapno suchogaszone (hydratyzowane)		t	0,0020	0,0408
	wyciąg 1-maszt.z napędem elekt		M-G	0,0200	0,4080
	betoniarka wolnospadowa 150dm3		M-G	0,0200	0,4080
	Materiały inne:		%	1,5000	

5	KNNR 3 0702 04000-	wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych - ościeżnice i skrzydła drzwiowe dostarcza Inwestor			**35,2000 m2**

Robocizna:	R-G	4,3300	152,4160
wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	M-G	0,0500	1,7600
środek transportowy	M-G	0,0500	1,7600
Materiały inne:	%	8,0000	

---

6 KNNR 3 0801 04000- rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej - pod ściankę wygradzającą korytarz **2,1180 m2**

Robocizna:	R-G	0,9200	1,9486

---

7 KNNR 3 0801 03000- zerwanie posadzek cementowych i lastrykowych wraz z cokolikami **0,5295 m2**

Robocizna:	R-G	0,8200	0,4342

---

8 KNNR 2 0701 02000- ścianki działowe pełne z cegieł budowlanych pełnych,o grubości 1/2 cegły **11,6490 m2**

Robocizna:	R-G	1,2000	13,9788
cegły budowlane pełne kl.100	szt	48,1000	560,3169
zaprawa cementowo-wapienna m 7	m3	0,0300	0,3495
wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	M-G	0,1600	1,8638
Materiały inne:	%	1,5000	

---

9 KNNR 2 0801 03000- tynki zwykłe wewnętrzne iii kategorii,ścian i słupów **23,3000 m2**

Robocizna:	R-G	0,5920	13,7936
zaprawa wapienna m 0,6	m3	0,0027	0,0629
zaprawa cementowo-wapienna m 2	m3	0,0206	0,4800
zaprawa cementowo-wapienna m 7	m3	0,0021	0,0489
wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	M-G	0,0383	0,8924
Materiały inne:	%	1,5000	

---

10 KNR 202U 1134 02010- gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "atlas uni grunt" (orgbud w-wa) **54,9100 M2**

Robocizna:	R-G	0,0800	4,3928
emulsja gruntująca atlas uni grunt	dm3	0,2200	12,0802
wyciągi tow.-osob.i budowlane	M-G	0,0002	0,0110
środek transportowy	M-G	0,0003	0,0165
Materiały inne:	%	1,5000	

---

11 KNSNR 2 1401 06000- trzykrotne malowanie farbą emulsyjną bez gruntowania tynków wewnętrznych gładkich **11,7902 m2**

Robocizna:	R-G	0,1890	2,2283
farba emulsyjna biała	dm3	0,4241	5,0002
Materiały inne:	%	1,5000	

---

12 KNNR 2 1401 04010- trzykrotne malowanie z dwukrotnym szpachlowaniem tynków wewnętrznych gładkich,farbą olejną nawierzchniową **11,5078 m2**

Robocizna:	R-G	0,8120	9,3443
farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1750	2,0139
farba olejna do gruntowania og.stosowani	dm3	0,0985	1,1335
szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,5174	5,9541
Materiały inne:	%	1,5000	

---

13 KNR 401 0809 04000- uzupełnienie posadzki o powierzchni do 5, 0 m2 w jednym miejscu na zaprawie cementowej z płytek terakotowych o wymiarach15x15 cm - analogia - płytki na zaprawie klejowej **1,5885 m2**

Robocizna:	R-G	2,2800	3,6218
kwas solny techniczny 5% gat.i/ii	kg	0,3000	0,4766
płytki ceramiczne podłogowe terakota,luz	m2	1,0300	1,6362
zaprawa klejowa atlas (sucha mieszanka)	kg	7,2174	11,4648
zaprawa spoinująca	KG	0,2500	0,3971
Materiały inne:	%	2,0000	

---

14 KNR 202U 1123 05000- cokoliki z płytek terakotowych 15x15 cm na zaprawie klejowej "atlas" w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 (orgbudw-wa) **7,0600 M**

Robocizna:	R-G	0,2943	2,0778
płytki ceramiczne podłogowe terakota,luz	m2	0,1550	1,0943
zaprawa klejowa atlas (sucha mieszanka)	kg	1,0826	7,6432
zaprawa spoinująca	KG	0,0500	0,3530
wyciągi tow.-osob.i budowlane	M-G	0,0039	0,0275
środek transportowy	M-G	0,0062	0,0438
Materiały inne:	%	1,5000	

---

15 KNNR 3 0605 06000- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą olejną,z jednokrotnym szpachlowaniem **459,6926 m2**

Robocizna:	R-G	0,5280	242,7177
farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0850	39,0739
grunty pokostowe	dm3	0,1800	82,7447
farba olejna do gruntowania og.stosowani	dm3	0,0990	45,5096
rozcieńczalnik do wyrobów lakierowanych	dm3	0,0430	19,7668
szpachlówka olejno-żywiczna	dm3	0,2610	119,9798
Materiały inne:	%	2,0000	

---

16 KNNR 3 0605 04000- dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych farbą emulsyjną,z przygotowaniem powierzchni,ścian i sufitów **821,5154 m2**

Robocizna:	R-G	0,1520	124,8703
farba emulsyjna biała	dm3	0,2900	238,2395
szpachlówka emulsyjna	kg	0,6000	492,9092
Materiały inne:	%	2,0000	

---

17 KNR 401 1212 19000- dwukrotne malowanie grzejników radiatorowych farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania **44,8200 m2**

Robocizna:	R-G	1,1300	50,6466
benzyna do lakierów	dm3	0,0790	3,5408
farba olejna do gruntowania og.stosowani	dm3	0,1830	8,2021
farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,1730	7,7539
papier ścierny w arkuszach (nsha)	arkus	0,5600	25,0992
Materiały inne:	%	2,0000	

---

18 KNR 401 1212 28000- dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania **123,8000 m**

Robocizna:	R-G	0,2200	27,2360
benzyna do lakierów	dm3	0,0060	0,7428
farba olejna do gruntowania og.stosowani	dm3	0,0140	1,7332
farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0130	1,6094
papier ścierny w arkuszach (nsha)	arkus	0,2000	24,7600
Materiały inne:	%	2,0000	

---

19 KNR 401 1212 31000- dwukrotne malowanie rur wodociągowych i gazowych o średnicy ponad 50 do 100 mm farbą olejną nawierzchniową ogólnego stosowania **6,6000 m**

Robocizna:	R-G	0,2600	1,7160
benzyna do lakierów	dm3	0,0120	0,0792
farba olejna do gruntowania og.stosowani	dm3	0,0270	0,1782
farba olejna nawierzchniowa	dm3	0,0250	0,1650
papier ścierny w arkuszach (nsha)	arkus	0,2000	1,3200
Materiały inne:	%	2,0000	

---

20 KNR 401 0108 09000- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km **1,1801 m3**

Robocizna:	R-G	1,3900	1,6403
samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,7200	0,8497

---

21 KNR 401 0108 10000- wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km **1,1800 m3**

Sprzęt (dla wsp. 19,0000)			
samochód skrzyniowy do 5,0 t	M-G	0,3800	0,4484
